


2017년 2학기

신규 안전교육 교안

(2학기 입.복학.편입, 신규채용대상)

학과, 연구실 오리엔테이션 또는 세미나 시간을 활용하여 교육요망




Animal
hazard



Sharp instrument
hazard




Heat
hazard



Glassware
hazard



Chemical
hazard



Electrical
hazard



Eye & face
hazard



Fire
hazard



Biohazard



Laser radiation
hazard



Radioactive
hazard



Explosive
hazard



Contents

1.

2.

()

3.

4.

5.

지진





진도 7.7 구마모토



진도 5.8 경주지진

**실험실에서 지진이 발생된다면? 화재.폭발. 상해사고
(화학약품, 고압가스, 중량장비 등)**

실험실 지진대비 평상 시 행동요령

- ☐ 선반, 시약장, 실험실습 기계류 등이 전도되지 않도록 견고하게 고정
- ☐ 실험대에는 화학물질은 문이 설치된 시약장으로 보관하며 시건장치 실시
- ☐ 시약장 내 위험물질 등은 전도방지, 파손되기 쉬운 실험기기는 하단에 비치한다.
- ☐ 가스용기 등은 쇠파스 등으로 벽 등에 견고하게 고정하여 전도를 방지한다.
- ☐ 출입구는 비상 시 대피가 가능하도록 통로확보



실험실 지진발생 시 행동요령

1. 신속하게 **전기, 가스, 급수(수도)밸브 차단, 반응장치 등 가동중단**


★ 화재발생 시 소화기를 사용하여 즉시 진압(대지진 시 소방차 출동불가상태)

2. 화학물질, 고압가스, 실험기계류 등이 있는 실험실인 경우는 전도에 의해 화재, 폭발발생의 위험

→ **주변 위험성이 없는 테이블 등의 밑에** 들어가 큰 진동이 멈출 때 까지 대기
단, 테이블 등이 없는 경우 **가방, 방석 등으로 머리 보호**

3. **문을 열어 출구를 확보**(지진으로 출입문이 뒤틀린 경우 개방 어려움)

4. 큰 진동이 멈춘 후, **여진 발생에 대비하여 공터 등 넓은 공간으로 대피**



지진 시 행동요령(기타 일반생활)

집안에 있을 경우



탁자 아래로 들어가 몸을 보호합니다.
흔들림이 멈추면 **전기와 가스를 차단**하고
문을 열어 **출구를 확보**한 후
밖으로 나갑니다.

집밖에 있을 경우



떨어지는 물건에 대비하여
가방이나 손으로 **머리를 보호**하며 **건물과
거리를 두고 운동장이나 공원 등 넓은
공간으로 대피**합니다.

엘리베이터에 있을 경우



모든 층의 버튼을 눌러
가장 먼저 열리는 층에서 내린 후
계단을 이용합니다.
※ 지진 시 **엘리베이터를 타면 안됩니다.**

학교에 있는 경우



책상 아래로 들어가
책상 다리를 꼭 잡습니다.
흔들림이 멈추면 **질서를 지키며
운동장으로 대피**합니다.

백화점, 마트에 있는 경우




**진열장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을
보호**하고, **계단이나 기둥 근처로** 가 있습니다.
흔들림이 멈추면 **밖으로 대피**합니다.

극장, 경기장 등에 있을 경우



흔들림이 멈출 때까지
가방 등 소지품으로 몸을 보호하면서
자리에 있다가,
안내에 따라 침착하게 대피합니다.

전철을 타고 있을 경우




손잡이나 기둥을 잡아
넘어지지 않도록 합니다.
전철이 멈추면 **안내에 따라** 행동합니다.

운전을 하고 있을 경우



비상등을 켜고 서서히 속도를 줄여
도로 오른쪽에 차를 세우고,
라디오의 정보를 잘 들으면서
키를 꽂아 두고 대피합니다.

산이나 바다에 있을 때



산사태, 절벽 붕괴에 주의하고
안전한 곳으로 대피합니다.
해안에서 **지진해일 특보**가 발령되면
높은 곳으로 이동합니다.


1. 안전사고 발생 시 행동요령



1. 안전사고발생 시 행동요령

(사고처리 흐름도)

연구실 사고처리 흐름도



연구실 사고발생 시(경미사고 포함) 정부 사고보고 체계
[중대사고 : 지체없이, 경미사고 : 1달 이내, 벌칙사항 과태료500만원]

1. 안전사고발생 시 행동요령

(상황실)

■ 24시간 통합보안상황실 운영(백남학술정보관 1층 우측)



안전사고 발생 시
☎ 2220-2119~7

■ 일반안전사고 발생 시 행동요령

[경미한 상해 시]

1. 유해(화학, 생물등)물질류에 신체오염 시
 - 오염된 옷, 을 벗는다
 - 비상샤워기(세안기), 세수대에서 오염부위를 물로 15분간 세척한다.
 - 인근병원에 연락, 응급조치
2. 베이거나 찢린 경우
 - 구급함을 사용하여 소독 및 응급조치
 - 지혈이 안될 경우, **교내 보건진료소(☎1466~1467)**

[중대한 상해 시]

1. 신속한 상황전파 및 응급요청
 - 한양대학교병원 응급실 : ☎ 02-2290-8114
 - 관리처 관재팀 ☎ 02-2220-0137~8
 - 통합보안상황실 ☎ 02-2220-2119
 - 응급요청 ☎ 119



■ 화학물질누출 시 행동요령

모든 사고는 응급조치 및 상황전파가 최우선이어야 함

1. 상황전파(비상연락 및 대피)

- 주변사람들에게 상황전파
- 연구실 안전책임자(해당 지도교수)
- 연구실 안전담당자(선임조교)

- **통합보안상황실 ☎2119, 관재팀 ☎ 0137~8**

※ 현장에 출동한 대학관계자등에게 화학물질에 대한 충분한 정보 및 상황설명

2. 응급조치 및 방재

- **오염된 피부, 눈은 흐르는 물로 15분이상 세척**
- 누출된 물질을 확인한다.(냄새, 육안)
- **인화성(유기계), 산성, 염기성, 금속성물질, 자연발화 성 물질인지 확인한다.**
- **방독면, 보안경, 안전장갑 등의 안전보호구를 반드시 착용한 후, 비상기구함을 활용하여 방재**

3. 화학물질 누출방재(대량)

- 인력으로 방재가 불가능한 경우 “119”에 구호요청 후신속히 대피한다.



■ 가연성, 독성가스 누출 시 행동요령

모든 사고는 응급조치 및 상황전파가 최우선이어야 함

1. 상황전파(비상연락 및 대피)

- 주변사람들에게 상황전파
- 안전관리책임자(해당지도교수)
- 안전담당자(선임조교)
- **통합보안상황실 ☎ 2119, 관재팀 ☎ 0137~8**

※ 현장에 출동한 대학관계자등에게 누출가스에 대한 충분한 정보 및 상황설명

2. 응급조치및방재

- **침착하게 가스밸브 및 압력조정기등을 잠근다.**
- **모든 창문을 개방하여 환기한다.**
- **연구실내 전기를 차단한다(분전반 차단기 내림)**
- 가스를 흡입하였을 경우 환기가 원활한 장소로 대피하여 심호흡 및 주변도움을 받아 병원응급실로 후송한다.



2. 안전관리현황



2. 연구실 안전관리 현황

■ 연구실 안전관리

이공계열 연구활동종사자 및 연구실내 안전사고를 예방하기 위하여 안전진단, 안전교육, 건강검진, 상해보험, 안전조치 등의 일련의 활동을 수행함

■ 연구활동종사자의 범위

이공계열 교원, 직원, 연구원, 연구보조원, 조교, 대학원생, 대학생을 포함함

■ 연구실의 범위

이공계열 연구개발활동을 위하여 시설, 장비, 연구재료 등이 설치된 모든 연구시설 (예) 실험준비실, 실험실습실, PC실, 실험관련 보관창고등)

■ 안전관리 대상

- 연구활동종사자 : 약 16,000여명, 소방관리대상 건물 : 47개 건물
- 연구실 수 : 약 660여개소(매년 연구실 수 증가추세)

2. 연구실 안전관리 현황

(연구실 안전법)

■ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률

연구활동종사자의 안전성 확보 및 **연구실험실 안전사고(화재, 폭발, 기타사고)** 예방하기 위하여

2006년 03월 법 제정, 본교 2007년 09월 연구실 안전관리 규정제정, 2013년 08월 20일 개정

■ 관련법 주요 이행사항

법규 미준수로 인한 사고 시 10년 이하 징역[사망], 5천만원 벌금

구 분	법적 의무사항	추진사항	벌칙사항
안전교육	정기교육(온라인)	- 학기별 6시간(2회) 온라인 교육(년12시간) (http://safetyedu.hanyang.ac.kr)	1천만원 과태료
	신규교육(집체)	- 신규종사자 교육/안전책임자(교수)실시 (입.복학.편입생 2시간, 신규채용자 8시간)	
건강검진	매년 1회 이상	- 학기별(1, 2학기) 2회[유해인자 및 인원조사]	5천만원 벌금
안전진단	매년 1회	- 안전진단을 통하여 연구실 위험성 도출	
사전유해인자 위험분석	실험실습, 연구개발 전	- 모든 실험공정에 대한 사전 유해위험분석 (법규신설 : 연구실별 안전책임자가 실시)	
안전조치	연중지속	- 안전진단 결과 미비점에 대한 개선조치	5백만원 과태료
일일안전점검	매일 실시	- 실험실습 전. 후 매일 안전점검	
사고보고	사고발생시 보고	- 미래창조과학부 및 교육부에 사고 보고	2천만원 과태료
상해보험	매년 가입갱신	- 대학생, 대학원생(관재팀)	
		- 연구원, 연구보조원(산학협력단)	

2. 연구실 안전관리 현황

(연구실 안전법)

■ 관련법에 의한 안전관리 조직현황

- 연구주체의 장 : 대학총장
- 연구실 안전담당부서(관리처 관재팀 : 본부 연구실 안전환경관리자)
- 단과대학/산학협력단 안전총괄자 : 해당 단과대학장, 산학협력단장
- 단과대학/산학협력단 안전실무자 : 해당 단과대학, 산학협력단 행정직원
- 연구실 안전책임자 : 해당 연구실의 책임이 있는 지도교수, 센터장, 연구소장
- 연구실 안전담당자 : 해당 연구실 선임조교, 연구원, 직원
- 연구활동종사자 : 이공계열 교원, 직원, 연구원, 조교, 대학원생, 대학생

■ 연구실 안전책임자 및 연구실 안전담당자의 임무


- 해당 연구실 연구활동종사자들의 안전통제 및 안전관리책임
- 연구활동종사자 안전교육 실시 및 건강검진 수검
- 실험실습 전·후 일일 안전점검 관리
- 연구실 안전법규 및 규정(안전수칙 등) 준수
- 안전상 미비점 발견 시 개선조치
- 사전유해위험인자 분석(법 조항 신설 : 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제5조의 2)

■ 연구활동종사자의 임무

- 연구활동종사자 안전교육 및 건강검진 수검
- 연구실 안전법규 및 규정(안전수칙 등) 준수
- 안전상 미비점 발견 시 연구실 안전담당자 및 책임자에게 보고조치

2. 연구실 안전관리 현황

(조직구성)



2. 연구실 안전관리 현황

(안전관리 매뉴얼 속지)

■ 연구실 안전관리 매뉴얼 속지(안전관리규정 시행세칙)

● 안전관리 개요

- 연구실 안전관련 법 및 교내규정, 안전조직

● 안전관리 실무

- 안전교육, 건강검진, 상해보험, 안전보호구 착용
연구실 안전진단(점검) 및 개선조치
위험물 저장소(4류) 운영

● 분야별 안전관리


- 연구활동종사자 준수사항, 가스안전, 화학안전,
소방안전, 기계안전, 전기안전, 폐기물 안전,
바이오 안전

● 안전사고 발생 시 대처요령

- 비상연락체계도, 안전시설 사용요령, 사고유형별
행동요령

● 부 록

- 안전수칙, 안전관리규정, 기타 양식



3. 안전사고사례

3. 안전사고사례

(인근대학 사고사례)



건국대서 폐렴 유사 질병 확산...폐쇄 조치

K대학교 집단폐렴



K대학교 화재(수천만원 재산피해)



< 이미지 출처 : 연합뉴스 및 google 안전사고 사진 >

3. 안전사고사례

(인근대학 사고사례)



**S대 황산폭발사고
(7명 화상)**



**S대 삼브롬화붕소 누출로
(학생 2천명 대피)**



3. 안전사고사례

(인근대학 사고사례)



P대학교 실험실 화재



대학 실험실 폭발 사고...교수 1명 화상

K대 화학물질 폭발 교수1명 화상



P대학교 고압장비 폭발 1명 사망



3. 안전사고사례

(교내사고)


■ 교내 연구실 안전 주요사고 현황

폐액통 폭발
(2012년)



과태료 부과
(화상1명)

전기오븐 과열화재
(2012)



재산피해액
(10억)

레이저 커팅기 과열화재
(2012)



과태료
부과

팔 3도 화학화상



안면부 2도 화학화상



증착장비 폭발, 증상



신소재 폐액통 폭발



3. 안전사고사례

(사고의 위험성)

■ 사고발생의 위험성

● 디자인/미술실습

- 칼날 등 날카로운 도구에 베임
- 도자기 가마, 커팅기 등 장비 과열화재

● 전기, 전자실험

- 전기감전, 인두에 의한 화상, 화재
- 납 흡에 의한 중독

● 건축, 기계실험

- 모형 제작 시 칼에 베임
- 중량물에 의한 협착 및 충돌
- 위험기계(톱,드릴)에 의한 절단사고

● 생물, 의학실험

- 실험동물 물림, 해부도구에 의한 베임
- 바이러스 등의 감염

절 단



감 염



베 임



찰과상



감 전



납 중독




3. 안전사고사례


(사고사례)

- ▷ 최근 10년간 교내 안전사고 총47건에 대하여 분석한 결과이다.
연구실내 자상, 찰과상 등의 경미한 사고가 대부분이었으나, **화학약품 누출, 폐시약폭발, 화재 등 위험도가 높은 사고가 빈번하게 발생**하고 있다.
- ▷ **실험자의 안전수칙 미 준수 및 안전보호구 미착용에 의한 사고가 100%**
☞ 연구실별 안전담당자와 안전책임자의 철저한 관리감독이 요구됨

안전사고유형



안전사고 원인





4. 사전유해인자위험분석

4. 사전유해인자위험분석

(정의 및 근거)

■ 사전유해인자위험분석(연구실 개별단위로 작성[분석])

○ 법적근거 : 연구실 안전책임자는 실험, 연구개발 시작 전 사전유해인자위험분석을 실시하여야 한다.

- 연구실 안전환경 조성에 관한 법률(제5조의 2, 시행령 제4조의 5)
- 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침(미래창조과학부 고시 제2016-33호)

○ 사전유해인자위험분석의 정의

실험, 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것으로서 연구실 안전책임자가 유해인자를 발굴하고 사고예방에 필요한 대책을 수립하는 일련의 과정

- * 유해인자 : 화학적, 물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자
- * 연구개발활동 : 과학기술분야 연구실에서 수행하는 연구, 실험, 실습 등을 모든 행위

○ 실시대상 : 교내 연구실 전체

○ 실시시기 : 연구개발 시작 전에 실시, 연구개발활동과 관련된 주요 변경사항 발생 또는 연구실 안전책임자가 필요하다 인정할 경우 추가적 실시

4. 사전유해인자위험분석

(작성내용)

■ 사전유해인자위험분석(연구실 개별단위로 작성[분석])

○ 작성(분석)내용

연구실 안전책임자, 안전담당자는 연구개발시작 전에 사전유해인자위험분석을 한 후, 소속 연구종사자들에게 교육하여야 하며, 연구활동종사자가 쉽게 열람할 수 있도록 하여야 함.

NO	작성구분	작성내용
1	연구실 안전현황 분석 (양식1)	<ul style="list-style-type: none">- 연구실명, 위치, 연락처 등 연구실 개요에 관한 사항- 연구실책임자 및 연구실 안전관리담당자 정보- 해당 연구실 전체 연구개발활동명(실험·실습/연구과제명)- 연구활동종사자 및 주요 기자재 현황- 연구실의 유해인자, 안전설비 및 개인보호구 보유현황, 보관 위치, 비상문 및 비상통로 등이 표시된 배치도- 기계·기구설비등의 사양(사용법), MSDS, 연구내용 실험법,취급물질 정보 등
2	연구실 안전계획 수립 (양식1)	<ul style="list-style-type: none">- 연구개발활동별 유해인자 위험분석 실시 후 유해인자에 대한 안전한 취급 및 보관 등을 위한 조치, 안전설비 및 개인보호구 활용 방안 등을 연구실 안전계획에 포함
3	비상조치계획 수립 (양식1)	<ul style="list-style-type: none">- 화재, 누출, 폭발 등의 비상사태가 발생했을 경우에 대한 대응방법, 처리 절차 등을 비상조치계획에 포함
4	연구개발활동별 유해인자 위험분석 (양식2)	<ul style="list-style-type: none">- 연구개발활동별(실험·실습·연구과제별) 유해인자에 대한위험분석

4. 사전유해인자위험분석

(작성내용 : 연구실 안전현황 분석)

○ 연구실 안전현황

해당 연구실 전체에 대한 **기본적인 내용** 작성

○ 비상연락처

사고발생시 **조치**를 위한 **내부 및 외부 기관**
연락처를 작성 (사고처리 기관 및 병원 등)

○ 연구실 수행 연구개발 활동명

[실험명/프로젝트명] 전체를 나열

○ 연구활동종사자 현황

교수, 연구원(책임, 선임, 파견 연구원 등),
학생(대학원, 학부생) 구분하여 작성
연구활동종사자가 담당 또는 수행하고 있는
연구명(실험명/프로젝트명)을 모두 작성

○ 주요 기자재 현황

취급 중인 연구기계, 기구 등 현황

양식1. 연구실 안전현황 분석

■ 사전유해인자위험분석에 관한 지침 [별지 제1호서식]

연구실 안전현황¹⁾

(표준기간 : 연구종료일 부터 3년)

기관명			구 분	1.대 학 <input type="checkbox"/> 2.연구기관 <input type="checkbox"/> 3.기업부설(연) <input type="checkbox"/> 4.기 타 <input type="checkbox"/>
연구실 개요	연구실명	(단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속 기재)		
	연구실 위치	동 층 호		
	연구실 면적	m ²	연구 분야 (복수선택 가능)	1.화학/화공 <input type="checkbox"/> 2.기계/물리 <input type="checkbox"/> 3.전기/전자 <input type="checkbox"/> 4.생명/미생물 <input type="checkbox"/> 5.건축/토목/지원 <input type="checkbox"/> 6.기타 () <input type="checkbox"/>
	연구실책임자명		연락처 (e-mail 포함)	
	연구실 안전관리 담당자명		연락처 (e-mail 포함)	
비상연락처 ²⁾		연구실안전환경관리자 : 소방서 : 병원 : 기타 :		
연구실 수행 연구개발활동명 ³⁾ (연구/실험/실습명)		1. 2. :		
연구활동종사자 현황	연 번	이 름 (성별 표시)	직 위 ⁴⁾ (교수/연구원/학생 등)	담당 연구개발활동명 ⁴⁾ (연구/실험/실습명)
주요기자재 현황	연 번	기자재명 (연구기구/기계/장비)	규 격(수량)	활용 용도

4. 사전유해인자위험분석

(작성예시 : 연구실 안전현황 분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(작성예시)

연구실 안전현황 ¹⁾						
기관명		○○ 대학교		구 분	1.대 학 <input checked="" type="checkbox"/> 2.연구기관 <input type="checkbox"/> 3.기업부설(연) <input type="checkbox"/> 4.기 타 <input type="checkbox"/>	
연구실 개요	연구실명	○○공학관 ○○학과 ○○○○ 연구실 (단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속 기재)				
	연구실 위치	○○공학관(동) 1 층 101 호				
	연구실 면적	○○㎡	연구 분야 (복수선택 가능)	1.화학/화공 <input type="checkbox"/> 2.기계/물리 <input type="checkbox"/> 3.전기/전자 <input type="checkbox"/> 4.생명/미생물 <input checked="" type="checkbox"/> 5.건축/토목/자원 <input type="checkbox"/> 6.기타 () <input type="checkbox"/>		
	연구실 책임자명	한○○	연락처 (e-mail 포함)	010-0000-0000 (e-mail: safety@○○○○○○.com)		
	연구실 안전관리 담당자명	이○○	연락처 (e-mail 포함)	010-0000-0000 (e-mail: safety@○○○○○○.com)		
비상연락처 ²⁾		연구실안전환경 관리자 : 010-0000-0000 소방서 : 119 병원 : 02) 0000-0000 기타 :				
연구실 수행 연구개 발활동명 ³⁾ (연구/실험/실습명)		1. 실험/왕소개구리 해부 실험				
연구활동종사자 현황	연 번	이 름 (성별 표시)	직 위 ⁴⁾ (교수/연구원/학생 등)	담당 연구개발활동명 ⁵⁾ (연구/실험/실습명)		
	1	한○○(男)	교수	실험/왕소개구리 해부 실험		
	2	이○○(男)	연구원	실험/왕소개구리 해부 실험		
	3	최○○(女)	학생	실험/왕소개구리 해부 실험		
	4	박○○(女)	학생	실험/왕소개구리 해부 실험		
주요기자재 현황	연 번	기자재명 (연구기구/기계/장비)	규 격(수량)	활용 용도		비 고
	1	시약보관개비넷	1EA	실험시약 보관용		
	2	세안&비상샤워시설	1EA	비상시 세척용		
	3	국소배기장치	1EA	실험시 사용		

4. 사전유해인자위험분석

(작성내용 : 연구실 안전현황 분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석

○ 연구실 유해인자 현황

취급 중인 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등 작성

○ 개인보호구 현황 및 수량

연구실내에 **보유**하고 있는 **개인보호구의 명칭, 수량**에 대하여 작성

○ 안전장비 및 설비 보유현황

연구실내 안전장비 보유현황 작성

○ 연구실 배치현황

연구실 배치도 및 주요 위험설비 사진기입

연구실 유해인자			
화학물질 (「산업안전보건법」, 「화학물질관리법」 기준) [※]	<div> <div> - 보유 물질 - 1. 폭발성 물질 <input type="checkbox"/> 2. 인화성 물질 <input type="checkbox"/> 3. 물반응성 물질 <input type="checkbox"/> 4. 산화성 물질 <input type="checkbox"/> 5. 고압가스 <input type="checkbox"/> 6. 자기반응성 물질 <input type="checkbox"/> 7. 발화성 물질 <input type="checkbox"/> 8. 유기과산화물 <input type="checkbox"/> 9. 금속부식성 물질 <input type="checkbox"/> </div> <div> - 보유 수량 - 1. 10종 미만 <input type="checkbox"/> 2. 10종 ~ 30종 미만 <input type="checkbox"/> 3. 30종 ~ 50종 미만 <input type="checkbox"/> 4. 50종 ~ 100종 미만 <input type="checkbox"/> 5. 100종 이상 <input type="checkbox"/> </div> </div>		
가스 (「고압가스관리법」 기준) [※]			
생물체	1. 고위험 병원체 ()종 2. 고위험 병원체를 제외한 제3 위험군 ()종 3. 고위험 병원체를 제외한 제4 위험군 ()종		
물리적 유해인자	1. 소음 <input type="checkbox"/> 2. 진동 <input type="checkbox"/> 3. 방사선 <input type="checkbox"/> 4. 이상기온 <input type="checkbox"/> 5. 이상기압 <input type="checkbox"/> 6. 분진 <input type="checkbox"/> 7. 전기 <input type="checkbox"/> 8. 레이저 <input type="checkbox"/> 8. 위험기계·기구 <input type="checkbox"/> 9. 기타 <input type="checkbox"/> ()		
24시간 가동여부	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	정전시 긴급대응 여부	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
개인보호구 현황 및 수량 [※]			
보안경/고글/보안면	안전화/내화화장화/절연장화	귀마개/귀덮개	
레이저 보안경	안전장갑	실험실 가운	
안전모/머리커버	방진/방독/송기 마스크	보호복	
기타			
안전장비 및 설비 보유현황			
<input type="checkbox"/> 세안설비(Eye washer) <input type="checkbox"/> 가스누출경보장치 <input type="checkbox"/> 케미컬 누출대응킷 <input type="checkbox"/> 시약보관캐비닛 <input type="checkbox"/> 기타 ()	<input type="checkbox"/> 비상사위시설 <input type="checkbox"/> 자동차단밸브(AVS) <input type="checkbox"/> 유(油)흡착포 <input type="checkbox"/> 클러브 박스	<input type="checkbox"/> 흡후드 <input type="checkbox"/> 중화제독장치(Scrubber) <input type="checkbox"/> 안전폐액통 <input type="checkbox"/> 불산처리제(CGG)	<input type="checkbox"/> 국소배기장치 <input type="checkbox"/> 가스 실린더 캐비닛 <input type="checkbox"/> 레이저 방호장치 <input type="checkbox"/> 소화기
연구실 배치현황			
배치도	주요 유해인자 위험설비 사진		
<전체>	<해당 사진>		<해당 사진>
	<해당 사진>		<해당 사진>

4. 사전유해인자위험분석

(작성예시 : 연구실 안전현황 분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(작성예시)

연구실 유해인자					
화 학 물 질 (「산업안전보건법」, 「화학물질관리법」 기준) ^{a)}	- 보유 물질 - 1. 폭발성 물질 <input type="checkbox"/> 2. 인화성 물질 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 물반응성 물질 <input type="checkbox"/> 4. 산화성 물질 <input type="checkbox"/> 5. 고압가스 <input type="checkbox"/> 6. 자기반응성 물질 <input type="checkbox"/> 7. 발화성 물질 <input type="checkbox"/> 8. 유기과산화물 <input checked="" type="checkbox"/> 9. 금속부식성 물질 <input type="checkbox"/>		- 보유 수량 - 1. 10중 미만 <input type="checkbox"/> 2. 10중 ~ 30중 미만 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 30중 ~ 50중 미만 <input type="checkbox"/> 4. 50중 ~ 100중 미만 <input type="checkbox"/> 5. 100중 이상 <input type="checkbox"/>		
가 스 (「고압가스관리법」 기준) ^{a)}	없 음				
생물체	1. 고위험 병원체 () 중 2. 고위험 병원체를 제외한 제3 위험군 () 중 3. 고위험 병원체를 제외한 제4 위험군 () 중				
물 리 적 유 해 인 자	1. 소음 <input type="checkbox"/> 2. 진동 <input type="checkbox"/> 3. 방사선 <input type="checkbox"/> 4. 이상기온 <input type="checkbox"/> 5. 이상기압 <input type="checkbox"/> 6. 분진 <input type="checkbox"/> 7. 전기 <input type="checkbox"/> 8. 레이저 <input type="checkbox"/> 8. 위험기계·기구 <input type="checkbox"/> 9. 기타 <input checked="" type="checkbox"/> ()				
24시간 가동여부	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No		정전시 긴급대응 여부 <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No		
개인보호구 현황 및 수량 ^{b)}					
보안경/고글/보안면	4EA	안전화/내화화장화/절연장화	4EA	귀마개/귀덮개	4EA
레이저 보안경	-	안전장갑	-	실험실 가운	7EA
안전모/머리커버	4EA	방진/방독/송기 마스크	4EA	보호복	4EA
기타					
안전장비 및 설비 보유현황					
<input checked="" type="checkbox"/> 세안설비(Eye washer) <input type="checkbox"/> 가스누출경보장치 <input type="checkbox"/> 케미컬 누출대응킷 <input checked="" type="checkbox"/> 시약보관캐비닛 <input type="checkbox"/> 기타 ()		<input checked="" type="checkbox"/> 비상사위시설 <input type="checkbox"/> 자동차단밸브(AVS) <input type="checkbox"/> 유(油)흡착포 <input type="checkbox"/> 글러브 박스		<input type="checkbox"/> 흡후드 <input type="checkbox"/> 중화제독장치(Scrubber) <input type="checkbox"/> 안전폐액통 <input type="checkbox"/> 불산치료제(CGG)	
<input checked="" type="checkbox"/> 국소배기장치 <input type="checkbox"/> 가스 실린더 캐비닛 <input type="checkbox"/> 레이저 방호장치 <input type="checkbox"/> 소화기					
연구실 배치현황					
배치도			주요 유해인자 위험설비 사진		

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석)

○ 연구개발활동별 유해인자 위험분석

연구실 내 수행하는 모든 실험(프로젝트) 연구포함 작성

○ 연구활동종사자

해당연구활동을 수행하는 연구활동종사자들의 이름을 작성 단, **학부 실험 등 대규모 인원이 실험**을 수행, 참여의 경우 **인원수 및 실험 시간**을 작성

○ 유해인자 기본정보

4가지 유해인자에 대하여 작성

○ NFPA심볼

NFPA 등급을 가지고 있는 유해인자 심볼이용 작성


화학물질은 NFPA(National Fire Protection Association : 미국의 화재방재청)의 분류 (인체위해물질(health Hazard), 화재위험물질(Fire Hazard), 반응성물질(Reactivity), 특수위험물질(Specific Hazard)을 의미함

구 분	4	3	2	1	0
인체위해물질 (Health Hazard)	치명적임	매우 유해함	유해함	약간 유해함	유해하지 않음
화재위험물질 (Fire Hazard)	인화점이 22.8℃이하	인화점이 37.8℃이하	인화점이 37.8℃~93.3℃	인화점이 93.3℃이상	잘 타지 않음
반응성물질 (Reactivity)	폭발할 수 있음	충격이나열을가하면 폭발할수있음	화학물질과 격렬 하게 반응함	열에 불안전함	안정함

* 특수위험물질 : W(물과 반응할 수 있으며 반응시 심각한 위험 수반), OX or OXY(산화제), ACID(산성), ALK(염기성), POI(독성), 방사능표시(방사능물질), CRY or CRYO(극저온 물질) 등

양식1. 연구실 안전현황 분석

연구개발 활동별(연구/실험/실습별) 유해인자 위험분석 ⁹⁾					
(보통기간 : 연구종류별부속 3년)					
연구명 (실험-프로젝트명)			연구기간 (실험-프로젝트기간)		
연구 (실험-프로젝트) 주요 내용					
연구활동종사자 ¹⁰⁾					
유해인자	유해인자 기본정보 ¹¹⁾				
1) 「산업안전보건법」 제99조의 유해인자 중 화학물질 및 「화학물질관리법」 제2조에 따른 유해화학물질	CAS NO (물질명)	보유 수량	GHS등급 (위험, 경고)	NFPA ¹²⁾ 심볼	위험분석
	①				
	②				



4. 사전유해인자위험분석

(GHS)

■ GHS(국제 화학물질 분류 및 표지체계) 제도(2013년 07월 01일 시행)

- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of chemicals

구 분	기 준	GHS
그림문자		
기 타	물질명, 유해 · 위험에 따른 조치 사항	물질명, 신호어, 유해위험문구, 안전문구, 응급조치내용, 공급자 정보 등

4. 사전유해인자위험분석

(GHS)

■ GHS(국제 화학물질 분류 및 표시체계) 제도

- **G**lobally **H**armonized **S**ystem of Classification and Labelling of chemicals

구 분	그림문자	해당물질	특 징
불꽃		<ul style="list-style-type: none"> 인화성 물질 자기반응성 물질 물반응성 물질 	<ul style="list-style-type: none"> 화재위험이 있음. 열, 스파크, 불꽃, 마찰에 노출되면 화재를 일으킬 수 있음
원 위의 불꽃		<ul style="list-style-type: none"> 산화성 물질 	<ul style="list-style-type: none"> 화재 및 폭발 위험이 있음 접촉하면 피부와 눈에 화상을 입힌다.
폭 탄의 폭발		<ul style="list-style-type: none"> 폭발성 물질 화약류 유기과산화물 	<ul style="list-style-type: none"> 대폭발 위험이 있음 화재 또는 분출 위험이 있음
부식성		<ul style="list-style-type: none"> 금속부식성 물질 피부부식성 물질 	<ul style="list-style-type: none"> 접촉하면 눈과 피부에 심각한 염증을 유발한다. 오랜 접촉은 심각한 조직손상을 가져온다.
가스실린더		<ul style="list-style-type: none"> 고압가스 	<ul style="list-style-type: none"> 폭발위험 용기가 쓰러지면 폭발할 수 있음 용기가 가열되면 폭발할 수 있음

4. 사전유해인자위험분석

(GHS)


구 분	그림문자	해당물 질	특 징
해골과 X자형 뼈		<ul style="list-style-type: none"> • 급성독성 	<ul style="list-style-type: none"> • 잠재적인 치명적인 성분 • 먹거나 흡입하면 몸에 심각한 치명적인 손상을 입을 수 있음
감탄부호		<ul style="list-style-type: none"> • 피부과민성 물질 • 특정표적장기전신 독성 물질 • 급성독성물질 	<ul style="list-style-type: none"> • 피부와 접촉하면 유해할 수 있음 • 흡입하면 유해할 수 있음
환경		<ul style="list-style-type: none"> • 급성 수생환경 유해성 물질 • 만성 수생환경 유해성 물질 	<ul style="list-style-type: none"> • 수생생물에 매우 유독함 • 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유독함
건강유해성		<ul style="list-style-type: none"> • 호흡기 과민성 물질 • 생식세포 변이원성 물질 • 특정표적장기전신 독성 물질 	<ul style="list-style-type: none"> • 암을 일으킬 수 있음 • 호흡기계에 자극을 일으킬 수 있음 • 특정표적장기에 손상을 일으킴

4. 사전유해인자위험분석

(NFPA 설명)

■ NFPA [미국 화재방재청] 등급 : 세부설명

- 모든 화학물질에는 각 화학물질의 위험성에 대해 NFPA 등급이 표시되어 있다.
- 만일 용기에 아무런 표식이 없다면, 화학물질의 MSDS(물질안전보건자료)에서 NFPA등급을 확인된다.
- NFPA 등급은 그림이나 문자로 표시되는데, 일반적으로 Nh[보건위험성/숫자/청색], Nf[화재위험성/숫자/적색], Nr[반응위험성/숫자/황색] 및 특수위험성(특수기호/문자/흰색)으로 표시된다.

NFPA 704 등급	관련그림
<p>NFPA 704는 미국의 국제 화재방재청(NFPA)에서 발표한 규격의 일종이다. 이것은 응급 상황에서 위험 물질에 대해 신속한 대응을 하기 위해 만들어진 소위 "fire diamond"로 표현된다. 이 규격은 응급상황 발생시, 만약 필요하다면 어떤 장비가 요구되는지, 어떤 처리절차가 필요한지, 혹은 어떠한 대책을 취해야 할지를 결정하는 데 도움을 준다.</p>	

4. 사전유해인자위험분석

(NFPA 설명)

■ 기호체계

- 이 4개의 기호체계는 일반적으로 청색은 “건강에 유해한 정도”, 적색은 “인화성”, 황색은 “[화학적] 반응성”, 백색은 기타 위험에 대한 정보를 알리는 코드를 의미한다. 각 분야는 0(위험하지 않음)에서 4(매우 위험)의 4가지 단계로 구분된다.
- 1) **청색** - 건강 관련 정보
 - 4. 매우 짧은 신체적 노출로도 사망 혹은 심각한 부상을 야기할 수 있음[예 : 시안화수소]
 - 3. 매우 짧은 신체적 노출로도 일시적 혹은 만성적 부상을 야기할 수 있음[예 : 기체상태의 염소].
 - 2. 만성적 접촉이 아닌 지속적/일반적 접촉으로 일시적 장애 혹은 부상을 유발할 수 있음.[예 : 클로로포름].
 - 1. 노출시 경미한 부상을 유발할 수 있음. [예 : 송진/테레빈 유].
 - 0. 건강상 위협이 되지 않으며, 특별한 주의가 필요하지 않음[예 : 라놀린].
- 2) **적색** - 인화성
 - 4. 정상적인 대기 환경에서도 즉시 혹은 완전히 증발하거나, 공기중에 확산되어 불타게 됨. 인화점 섭씨 23도 아래인 물질. [예 : 프로판 가스]
 - 3. 일반적인 대기환경에서 연소할 수 있는 액체/고체류. 인화점23도 이상 38도 이하인 물질.[예 : 가솔린]
 - 2. 발화가 일어나려면 상대적으로 더운 환경에 위치하거나 지속적으로 가열되어야 함. 인화점 섭씨 38도 이상 93도 이하인 물질. [예 : 경유]
 - 1. 충분히 가열되었을 경우 발화함. 인화점 섭씨 93도 이상인 물질. [예 : 콩기름]
 - 0. 타지 않음[예 : 물]

4. 사전유해인자위험분석

(NFPA 설명)

- 3) 황색 - 불안정성/반응성

- 4. 일반적인 대기 환경(기온/기압)에서도 폭발할 수 있는 물질 [예 : 니트로글리세린, RDX]
- 3. 반응에 직접적인 원인이 필요하거나, 충분히 가열되었거나, 큰 충격을 받으면 폭발하는 물질. 혹은 물과의 반응성이 높은 물질[예 : 불소]
- 2. 기온/기압 상승시 화학적 변화를 수반할 수 있고, 물과 쉽게 반응하거나, 물과 혼합시 폭발할 가능성이 있는 물질[예 : 나트륨]
- 1. 일반적으로 안정적이거나, 기온/기압 상승시 불안정해질 수 있는 물질. [예 : 아세틸렌]
- 0. 화기에 노출되어도 일반적으로 안정적이며, 물과 반응하지 않음. [예 : 헬륨]

- 4) 백색 - 기타

- 백색 구역에는 아래와 같은 특정 기호가 표시될 수 있다: W(W) - 물과 반응할 수 있으며, 반응시 심각한 위험을 수반할 수 있음[예 : 세슘, 나트륨]
- OX or OXY - 산화제[예 : 질산 암모늄]
- COR - 부식성. 강한 산성/염기성을 띠며[예 : 수산화나트륨]. 구체적으로 ACID(산성) 혹은 ALK(염기성)로 표기할 수 있음.
- BIO - 생물학적 위험[예: 천연두 바이러스]
- POI - 독성[예: 뱀독], CRY or CRYO - 극저온 물질
- 방사능 표시 (Radiation warning symbol2.svg) - 방사능 물질[예 : 우라늄, 플루토늄]

4. 사전유해인자위험분석

(GHS 설명)

건강 및 환경유해성	UN GHS분류	한국 GHS분류	신호어	유해위험문구	심벌
급성독성 (경구, 경피, 흡입)	구분 1	구분 1	위험	삼키면(피부와 접촉하면, 흡입하면) 치명적임	
	구분 2	구분 2	위험	삼키면(피부와 접촉하면, 흡입하면) 치명적임	
	구분 3	구분 3	위험	삼키면(피부와 접촉하면, 흡입하면) 유독함	
	구분 4	구분 4	경고	삼키면(피부와 접촉하면, 흡입하면) 유해함	
	구분 5	-	경고	삼키면(피부와 접촉하면, 흡입하면) 유해할 수 있음	없음
피부부식성 및 자극성	구분1 (1A-1C)	구분 1	위험	피부에 심한손상을 일으키고 눈에 손상을 일으킴	
	구분 2	구분 2	경고	피부에 자극을 일으킴	
	구분 3	-	경고	피부에 경 자극을 일으킴	없음
심한 눈 손상 및 자극성	구분 1	구분 1	위험	눈에 심한 손상을 일으킴	
	구분 2 (2a-2b)	구분 2	경고	눈에 심한 자극을 일으킴	

4. 사전유해인자위험분석

(GHS 설명)

호흡기 과민성	구분 1	구분 1	위험	호흡 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란 등을 일으킬 수 있음	
피부 과민성	구분 1	구분 1	경고	알레르기 성 피부반응을 일으킬 수 있음	
생식세포 변이원성	구분 1	구분 2	위험	유전적인 결함을 일으킬 수 있음	
	구분 2	구분 2	경고	유전적인 결함을 일으킬 수 있을 것으로 의심됨	








4. 사전유해인자위험분석

(GHS 설명)

발암성	구분 1	구분 1	위험	암을 일으킬 수 있음	
	구분 2	-	경고	암을 일으킬 수 있을 것으로 의심됨	
생식독성	구분 1 (1A-1B)	구분 1	위험	태아 또는 생식능력에 손상을 줄 수 있음	
	구분 2	구분 2	경고	태아 또는 생식능력에 손상을 줄 수 있을 것으로 의심됨	
	수유영 향	수유영 향	없음	모유를 먹는 아이에 유해할 수 있음	없음

4. 사전유해인자위험분석

(GHS 설명)

표적 장기 전신 독성	1회 노출	구분 1	구분 2	위험	장기(또는, 알려진 영향을 받은 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	
		구분 2	구분 2	경고	장기(또는, 알려진 영향을 받은 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	
		구분 3	구분 3	경고	(호흡계 자극) 호흡계 자극을 일으킬 수 있음 또는 (마취 효과) 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	
	반복 노출	구분 1	구분 1	위험	장기간 또는 반복적으로 노출되면(다른 경로로부터 유해하지 않는 것이 증명된 경우, 유해한 노출경로를 기술할 것), 장기에 손상을 줌 (영향을 받는 모든 장기를 기술할 것)	
		구분 2	구분 2	경고	장기간 또는 반복적으로 노출되면(다른 경로로부터 유해하지 않는 것이 증명된 경우, 유해한 노출경로를 기술할 것), 장기에 손상을 줄 수 있음 (영향을 받는 모든 장기를 기술할 것)	
	흡인유해성	구분 1	구분 1	위험	삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음	
		구분 2	구분 2	경고	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음	

4. 사전유해인자위험분석

(GHS 설명)

수생 환경 유해 성	급성 수생 환경 유해 성	구분 1	구분 1	경고	수생생물에 매우 유독함	
		구분 2	-	없음	수생생물에게 유독함	없음
		구분 3	-	없음	수생생물에게 유해함	없음
	만성 수생 환경 유해 성	구분 1	구분 1	경고	장기적 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함	
		구분 2	-	없음	장기적 영향에 의해 수생생물에게 유독함	없음
		구분 3	-	없음	장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함	없음
		구분 4	-	없음	장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해의 우려가 있음	없음

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(유해인자)

○ 고압가스(세부사항 다음장 설명)

연구실내 취급 중인 가스

○ 생물체(세부사항 다음장 설명)

미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형 생물체등을 포함

○ 물리적 유해인자(세부사항 다음장 설명)

소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온, 분진
전기,레이저,위험기계기구12종, 조립에 의한 기계기구 포함

○ 크기

물리적인자에 대한 측정치 또는 제품 인증서, 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자 값 작성

2) 「산업안전보건법」 제 39조의 유해인자 중 가스 및 「고압가스 관리법」에 의한 독성 가스	가스명	보유 수량	가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고압, 액화 및 압축)	위험분석
	①			
	②			
3) 생물체 ¹³⁾ (고위험병원체 및 고위험병원체를 제외한 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부	위험군 분류	위험분석
	①			
	②			
4) 물리적 유해인자 ¹⁴⁾ (소음, 진동, 방사선, 이상기온, 이상기압, 분진, 전기, 레이저, 위험기계기구 등)	기구명	유해인자 종류	크기 ¹⁵⁾	위험분석
	①			
	②			

4. 사전유해인자위험분석 (작성예시 : 유해인자 위험분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(유해인자 위험분석 작성예시)

연구개발활동별(실험·실습/연구과제별) 유해인자 위험분석

(보통기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명 (실험실습/연구과제명)	식품분석학실험	연구기간 (실험실습/연구과제)	2017.03.02. ~ 2017.06.21
연구주요내용 (실험실습/연구과제)	1. 수분 회분 실험 2. 조지방 실험 3. 산가 과산화물가 실험		
연구원동원사자	인원 수 : 28명, 실험시간 : 4시간 / 주		

유해인자	유해인자 기본정보							
화학적인자 (화학물질)	CAS NO	보유 수량	GHS등급 (위험, 경고)			NFPA 상표	위험분석	보관장소
	물질명							
	CAS NO : 60-29-7	규격 : 1L				보건 -1 화재 -4 반응성 -1	인형상 액체 : 구분1 금속 부식(경구) : 구분4 상상피부 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용) 중독 위험성 : 구분2	인형상 캐비닛
	물질명 : 에테르	수량 : 1통						
	CAS NO : 64-17-6	규격: 1 L				보건 -1 화재 -3 반응성 - 자극성	인형상 액체 : 구분2 심한 눈 손상/눈 자극성 : 구분2 발암성 : 구분1A 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1	인형상 캐비닛
	물질명 : 에탄올	수량: 4 통						
	CAS NO : 67-68-3	규격: 1L				보건 -1 화재 - 자극성 반응성 -0	금속 부식(경구) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 심한 눈 손상/눈 자극성 : 구분1 발암성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1	인형상 캐비닛
물질명 : 글로브프롬	수량: 1통							

4. 사전유해인자위험분석

(작성예시 : 유해인자 위험분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(유해인자 위험분석 작성예시)

안전계획	
취급방법	<p><화학물질명 : urea > 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 찌꺼기나 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오. 모든 안전 예방조치 본문을 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.</p> <p><화학물질명 : toluene > 모든 안전 예방조치 본문을 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 폭발 방지를 전기·환기·조명·(...)·장비를 사용하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.</p>
화재·폭발시 대처방법	<p><화학물질명 : urea > 가. 격렬한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 알칼리, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 나. 화학물질로부터 생기는 특정 위험성 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있을 가열시 용기가 폭발할 수 있을 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않을 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 증을 발생할 수 있을 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 물분무에 노출될 수도 있으나 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 배출장치에서 고열이 났거나 탱크가 변형할 경우 즉시 물려나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물려나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물려나 타게 놔두시오</p> <p><화학물질명 : toluene > 가. 격렬한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 알칼리, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 나. 화학물질로부터 생기는 특정 위험성 고인화성 액체 및 증기 격렬하게 증발반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있을 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있을 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있을 인화열이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있을</p>

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석 : 가스)

■ 고압가스관리법에 의한 가연성, 독성, 액화, 압축, 특정고압 가스

– 1. 고압가스 안전관리법 시행규칙 제2조(정의)

- 1) "**가연성가스**"란 아크릴로니트릴 · 아크릴알데히드 · 아세트알데히드 · 아세틸렌 · 암모니아 · 수소 · 황화수소 · 시안화수소 · 일산화탄소 · 이황화탄소 · 메탄 · 염화메탄 · 브롬화메탄 · 에탄 · 염화에탄 · 염화비닐 · 에틸렌 · 산화에틸렌 · 프로판 · 시클로프로판 · 프로필렌 · 산화프로필렌 · 부탄 · 부타디엔 · 부틸렌 · 메틸에테르 · 모노메틸아민 · 디메틸아민 · 트리메틸아민 · 에틸아민 · 벤젠 · 에틸벤젠 및 그 밖에 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말한다.
- 2) "**독성가스**"란 아크릴로니트릴 · 아크릴알데히드 · 아황산가스 · 암모니아 · 일산화탄소 · 이황화탄소 · 불소 · 염소 · 브롬화메탄 · 염화메탄 · 염화프렌 · 산화에틸렌 · 시안화수소 · 황화수소 · 모노메틸아민 · 디메틸아민 · 트리메틸아민 · 벤젠 · 포스겐 · 요오드화수소 · 브롬화수소 · 염화수소 · 불화수소 · 겨자가스 · 알진 · 모노실란 · 디실란 · 디보레인 · 셀렌화수소 · 포스핀 · 모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 것을 말한다.
- 3) "**액화가스**"란 가압(加壓) · 냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는 점이 섭씨 40도 이하 또는 상용 온도 이하인 것을 말한다.
- 4) "**압축가스**"란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.

– 2. 고압가스 안전관리법 시행령 제16조(특정고압가스)와 관련된 **고압가스** [11종]

- 포스핀, 셀렌화수소, 게르만, 디실란, 오불화비소, 오불화인, 삼불화인, 삼불화질소, 삼불화붕소, 사불화유황, 사불화규소

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석 : 병원체)

- 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병 병원체로서 「**감염병의 예방 및 관리에 관한 법률**」 시행규칙 별표1과 같다.
- 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류하며, 위험군별 해당 생물체 목록은 「**유전자 재조합실험 지침**」 별표2와 같다

위험군 분류	분류 기준
제1위험군	연구활동종사자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체
제2위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체
제3위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체
제4위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체

■ 유해 · 위험기계 종류(산업안전보건법 시행령 제28조의 6)

- 1) 프레스
- 2) 전단기
- 3) 크레인[이동식 크레인 과 정격 하중 2톤 미만인 호이스트(hoist)는 제외한다]
- 4) 리프트
- 5) 압력용기
- 6) 곤돌라
- 7) 국소 배기장치[이동식은 제외한다]
- 8) 원심기[산업용만 해당한다]
- 9) 화학설비 및 그 부속설비
- 10) 건조설비 및 그 부속설비
- 11) 롤러기[밀폐형 구조는 제외한다]
- 12) 사출성형기[형 체결력 294킬로뉴턴(KN) 미만은 제외한다]

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석 : 물리적 유해인자)

- 산업안전보건법에 의한 물리적 유해인자(고온, 소음, 진동, 이상기압, 이상고온)
 - 1. 산안법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(고온, 소음, 진동, 이상기압, 이상고온의 기준)
 - 1) **소음**: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리
 - 2) **진동**: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생하는 백립병·레이노 현상·말초순환장애 등의 국소 진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생하는 관절통·디스크·소화장애 등의 전신 진동
 - 3) **방사선**: 직접·간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선·베타선·감마선·엑스선·중성자선 등의 전자선
 - 4) **이상기압**: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압
 - 5) **이상기온**: 고열·한랭·다습으로 인하여 열사병·동상·피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석 : 물리적 유해인자 유해등급)

■ 연구실 유해등급에 따른 물리적 유해인자(기계, 전기, 레이저, 방사선)

등 급	연구실 유해등급기준	
1 등급	기계, 전기	운동체가 없는 연구실, 당해 연구실 소비전력 5KW미만
	레이저	ClassI($0.4 \mu W$ 이하) - 눈과피부를 포함한 인체에 무해
	방사선	방사선발생장치나 기기가 없는 연구실
2 등급	기계, 전기	운동체 완전히 밀폐되어 있는 연구실, 당해 연구실 소비전력 10kw미만, 단일장비 소비전력 5KW미만
	레이저	ClassII($0.4 \mu W \sim 1 \mu W$) - 주의를 요하는 가시광 레이저
	방사선	방사선발생장치를 생산하거나 사용/보관하고 있는 연구실
3 등급	기계, 전기	운동체 일부노출 및 연구활동종사자와 일정거리를 유지하고 있는 연구실, 당해 연구실 소비전력 10KW미만, 단일장비 소비전력 5KW미만
	레이저	ClassIIIa($1 \mu W \sim 5 \mu W$) - 눈에 손상을 줄 수 있는 가시광 레이저
	방사선	방사성 동위원소 중 밀봉된 것("밀봉선원")을 생산하거나 사용/저장하는 연구실
4 등급	기계, 전기	연구활동종사자가 위험이 있는 운동체와 같은 범위에서 연구활동이 이루어지는 연구실, 당해 소비전력 20KW이상 40KW미만, 단일장비 소비전력 10~20KW
	레이저	ClassIIIb($5 \mu W \sim 500 \mu W$) - 눈에 손상을 줄 수 있는 가시광, 비가시광 레이저
	방사선	방사성 동위원소 중 밀봉되지 아니한 것("개봉선원")을 생산하거나 사용/저장하는 연구실
5 등급	기계, 전기	다수의 연구활동종사자가 위험이 있는 운동체와 연구활동이 이루어지는 연구실, 당해 연구실 소비전력 40KW이상, 단일장비 소비전력 20KW이상
	레이저	ClassIV($500 \mu W$ 이상) - 항상 위험하며 직접 노출 시 눈과 피부에 심각한 손상 유발

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(안전계획, 비상조치계획)

**취급물질의 물질안전보건자료
(MSDS)에 기재되어 있는 사항을
정리하여 작성**

○ 안전계획 작성

- 취급방법, 저장방법, 폐기방법
- 안전설비 및 개인보호구 활용방안

○ 비상조치계획 작성

- 응급조치방법, 누출 시 대처방법
- 화재·폭발 시 대처방법

안전계획	
취급방법	
저장방법	
폐기방법	
안전설비 및 개인보호구 활용방안 ¹⁶⁾	
비상조치계획	
응급조치 방법	
누출시 대처방법	
화재·폭발시 대처방법	

4. 사전유해인자위험분석

(유해인자 위험분석)

양식1. 연구실 안전현황 분석(작성예시 : 안전계획 및 비상조치계획)

안전계획	
취급방법	<ul style="list-style-type: none"> - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. - (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. - 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. - 취급/저장에 주의하여 사용하십시오. - 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. - 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
저장방법	<ul style="list-style-type: none"> - 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. - 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치 하시오. - 음식과 음료수로부터 멀리하십시오. - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
폐기방법	<ul style="list-style-type: none"> - 불활성 물질로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣음 - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오
안전설비 및 개인보 호구 활용 방안 ¹⁶⁾	<ul style="list-style-type: none"> - 보안경 - 안전화 - 보호장갑(라텍스)
비상조치계획	
응급 조치 방법	<ul style="list-style-type: none"> - 즉시 주위에 통보하고 유관기관(○○소방서) 및 연구실안전지원센터(내선 : 0000)에 신고 - 출혈이 있을 경우 출혈부위를 심장보다 높게하여 지혈 실시
누출시 대처방법	<ul style="list-style-type: none"> - 해당 물질의 흡입을 피할 것 - 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 - 얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따를 것 - 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오
화재·폭발시 대처방법	<ul style="list-style-type: none"> - 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물 분무를 사용 - 질식 소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용 - 화재 진압 보호구 착용

4. 사전유해인자위험분석

(연구개발활동 안전분석)

양식2. 연구개발활동안전분석(Research & Development Safety Analysis, R&DSA)

■ 사전유해인자위험분석에 관한 지침 [별지 제2호서식]

연구개발활동안전분석(R&DSA)

(보존기간 : 연구종료일부터 8년)

연구목적 :

순서	연구·실험 절차	위험분석	안전계획	비상조치계획
1	(사 진)			
2	(사 진)			
3	(사 진)			
4	(사 진)			
5	(사 진)			
6	(사 진)			

**실험공정, 절차별로 위험성을 예측하고
이에 따른 안전계획이나 비상조치계획을
작성하여야 함**

○ 안전계획 작성

- 취급방법, 저장방법, 폐기방법
- 안전설비 및 개인보호구 활용방안




○ 비상조치계획 작성

- 응급조치방법, 누출 시 대처계획
- 화재·폭발 시 대처계획

4. 사전유해인자위험분석

(연구개발활동 안전분석)



양식2. 연구개발활동안전분석(작성예시)

<div> <div>연구실 사전유해인자위험분석 실시예</div> <div>참조 지침 [별지 제2호서식]</div> </div> <div>연구개발활동안전분석(R&DSA)</div> <div>(보존기간 : 연구종료일후 3년)</div>				
연구목적 : RNA extraction				
순서	연구실험 절차	위험분석	안전계획	비상조치계획
1	<div>실험장소 및 실험기수 상태 점검</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - 실험장소 불필요한 장비 및 약물에 의해 실험수업의 원활하지 못한 	<ul style="list-style-type: none"> - 실험장소 정리정돈 철저 - 실험기구의 불량상태 점검 - 급전, 정수, 정압, 정리정돈 - 소화장비 및 안전장비 사용법 숙지 	<ul style="list-style-type: none"> - 안구 접촉 시 세안설비를 사용하여 최소 15분간 깨끗한 물을 충분히 사용하여 즉시 안구 세척을 실시하고 피부 접촉 염색 실험복 및 옷을 탈의 하도록 교육 실시 - 염증이 발생하거나 지속되면 의료 진료 실시 - 심해가 심한 경우 병원으로 즉시 이동 - 화재 발생 시 분말소화기, CO2, 하니스 화기로 초기 진압 후, 상황실, 119에 신고
2	<div>extraction 시약, 클로로포름, 이소프로판올, 에탄올을 적절한 용기에 투입</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - 비커 취급부주의로 인한 깨짐 및 베임 - 실험실 내시약병 운반 중 넘어짐 - 실험복 미착용으로 인한 화학약품 피부접촉 - 마스크 미착용으로 인한 흡입 - 보안경 미착용으로 인한 안구접촉 - 화학물질 전용 안전장갑 미착용으로 인한 신체노출 	<ul style="list-style-type: none"> - 조교의 시범 및 지휘 - 사용물질의 MSDS 사전파악 실시 - 약물취급 시 주의사항 교육 - 화기전입 금지 및 구급, 소화 장비 유지 철저 - 실험 시 개인보호구(화학물질 안전장갑, 보안경, 실험복) 착용 - 하며, 미착용 시 참여불가 - 실험 시작 전 보호구 착용 상태점검 - 출 후드가들 	<ul style="list-style-type: none"> - 안구 접촉 시 세안설비를 사용하여 최소 15분간 깨끗한 물을 충분히 사용하여 즉시 안구 세척을 실시하고 피부 접촉 염색 실험복 및 옷을 탈의 하도록 교육 실시 - 염증이 발생하거나 지속되면 의료 진료 실시 - 심해가 심한 경우 병원으로 즉시 이동 - 화재 발생 시 분말소화기, CO2, 하니스 화기로 초기 진압 후, 상황실, 119에 신고
3	<div>원심분리기를 이용하여 10분간 14000rpm으로 샘플 분리</div> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tool회전 시 탈력현상 발생가능 - 고압 시, 화학물 안구접촉 - 정전 발생 시 기기의 작동중 정지상태로 변환하지 않을 때 스파크 및 전기, 전자의 발생으로 화재 및 폭발 발생가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 조교의 시범 및 지휘 - 실험기구 사용 시 안전경보 지음 및 교육 실시 - 실험 시 개인보호구(화학물질 안전장갑, 보안경, 실험복) 착용 - 하며, 미착용 시 참여불가 - 정전 발생 시 모든 기기의 전원스위치Off 	<ul style="list-style-type: none"> - 실험기구의 이상유무 파악 및 고장 중인 경우 사용금지 조치부작 - 정전 발생시 기기의 전원스위치를 작동중으로 변환 - 구동 중인 기계부분에 직접 접촉을 피함 - 기기를 처음 작동 시 자속으로 시동전 후, 작동 - 실험 종료 후 기기 상태 점검

4. 사전유해인자위험분석

(연구개발활동 안전분석)

양식2. 연구개발활동안전분석(작성예시)

<p>4</p>	<p>실습종료 후 폐기</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 혼합금지 물과 접촉 시 화학반응 발생가능 - 화학반응 시 화재 발생가능 - 실험의결과물 폐기 시 신체 접촉 가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 폐기물처리 시 종류별로 구분하여 처리 - 운반 및 용량 측정이 용이한 플라스틱 용기사용 - 특정폐기물 표지를 부착한 용기사용 - 저장폐기물의 유출 및 악취발생의 방지를 위해 2중 마개를 사용 - 하수구 및 싱크대에 폐기불가 - 빈 시약병은 깨지지 않도록 기존 상자에 넣어 폐기물 보관장소에 보관 - 폐기 시에도 안전보호구를 반드시 착용한다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 혼합금지물과 접촉 금지 - 안구 접촉 시 세안설비를 사용하여 최소15분간 깨끗한 흐르는 물을 충분히 사용하여 즉시 안구 세척을 실시하고 피부접촉 시 오염된 실험복 및 옷 탈의 - 열증이 발생하거나 자욱다면 의료 진료 실시 - 인화성액체 화재 시 비상연락망 이용 및 신속한 대피 - 상해가 심한 경우 병원으로 즉시 이동
<p>5</p>	<p>실험기구 세척 및 정리정돈 실시</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 세척 시 실험기구(비커) 파손에 의한 상해발생가능 	<ul style="list-style-type: none"> - 실험장소 정리정돈 철저 - 실험기구의 세척 및 정리정돈 시에도 반드시 안전보호구를 착용한다 	<ul style="list-style-type: none"> - 비커 등 파손발생 시상처 부위 소독 후 심한 경우 병원진료



5. 분야별 안전관리대책

5. 분야별 안전관리 대책

(일일안전점검철저)

■ 일일안전점검 철저 및 안전수칙 준수 독려

☞ 지도교수가 직접확인 및 통제(사고발생시 귀책사유)

2017 년도 01 월		✓ 연구실험실실 일일안전점검표		결 제																												
		안 전		안 전																												
		담당자		책임자																												
소 속	· 실험실습 도중에 자리가탈 절대금지																															
실험실명	· 연구활동종사자는 반드시 실험실습전에 일일안전점검 실시 (별책:과태료 및 행정처분)																															
위 치	(점검방법 : 양호 O, 불량 X, 해당없음 -, 실험실 미사용 /)																															
01 월		금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일							
구분	안전점검항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
점검자	누가 점검했는지 성명을 기입하세요																															
일	연구실험실 정리정돈 및 청결상태 유지																															
반	연구실험실내 흡연 및 음식물 섭취 금지																															
전	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품(자동 심폐장비(호흡도동) 상단)																															
기	미사용 전기기구 전원차단, 문어발식 콘센트 사용금지, 접지형콘센트 사용, 전기배선 절연피복 및 배선정리 유지																															
소	가기의 외함접지 또는 접전기 설치 및 안전표지 부착																															
방	전기 분전반 주변 장치를 적재금지																															
소	소화기 위치표지, 적정 소화기 비치, 소화기 점검상태																															
방	비상구, 피난로 확보 및 통로상 장애물 적재금지																															
소	소화전, 소화기 주변 장치를 적재금지																															
기	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부																															
계	위험설비 부위의 방호장치 설치 (보호, 덮개, 등) 설치, 실험, 기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지																															
기	물질안전보건자료(MSDS) 게시 및 숙지																															

연구실 일반 안전수칙

- ◆ 연구실내에서는 금연, 정숙, 청결, 정리정돈을 유지한다.
- ◆ 실험, 실습의 목적에 관계없는 음식물 등의 물품 반입을 일체 금지한다.
- ◆ 연구실내에서는 슬리퍼, 하이힐 등의 높은 구두 착용을 금지한다.
- ◆ 실험자는 실험, 실습 시작 전에 안전수칙을 충분히 숙지해야 하며 반드시 적절한 안전보호구를 착용 후 실험을 한다.
- ◆ 기기, 화공약품, 위험물 등은 사용 전, 후에 항상 이상유무를 점검하여야 한다.
- ◆ 연구실 일일점검표에 의거하여 매일 1회 연구실 일일 안전 점검을 실시하여야 한다.
- ◆ 실험, 실습 중에 자리를 무단으로 이탈해서는 안되며, 부득이 하게 자리를탈 시에는 안전조치 및 대리인 지정 후 퇴실 한다.
- ◆ 실험실 최종 퇴실자는 전기기구의 전원차단, 인화성물질정리, 위험물 및 고압가스의 안전한 보관, 정리정돈, 시건장치 등을 확인 후 퇴실한다.

5년간
기록보관

5. 분야별 안전관리 대책

(안전수칙 준수)

1. 연구실 출입구에는 실험 중 발생할 수 있는 위험.위해요인을 알려주는 **안전표지를 부착한다**
2. 연구실 상황(배치, 위험현황) 및 비상 시 비상연락처 등이 표시되어 있는 연구실 현황표를 연구실 외부에 부착 관리한다.
3. 연구활동을 시작하기 전 **매일 일일안전점검을 실시**하여야 하며, 안전관리부서에서 실시하는 **안전교육(온라인/오프라인)이수, 건강검진수검, 정밀안전진단/점검**을 반드시 수검한다.
4. 연구.실험실습 시에는 위험요인에 따라 적절한 **안전보호구를 연구활동종사자 수 만큼 비치 및 착용하여야 한다.**
5. 사용하는 화학물질에 대한 **물질안전보건자료(MSDS)**를 비치하고, 유해물질에 대한 정보를 숙지해야 한다.
6. 연구실험실 내에서는 절대 음식을 섭취하거나, **흡연, 취침 금지**
7. 응급상황 발생 시 사용할 수 있는 **구급약품을 항상 비치관리**
8. 연구.실험.실습 시에는 **반드시 2인이상 실시하고, 실험 도중, 특히 야간에는 자리이석을 금한다.**
9. 연구실내에서는 **슬리퍼 착용금지**하며, 발을 보호할 수 있는 안전화 등을 착용한다.
10. **최종 퇴실자는 연구실의 이상유무를 확인 및 조치 후 퇴실한다.**

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구)

■ 실험상황별 필수 착용 보호구

실험상황	필수 착용보호구
납 흡 또는 분진발생 시	보안경, 방진마스크,
화학물질 취급 시	보안경, 방독마스크, 내화학성 장갑, 안전화
레이저 장비취급 시	레이저 전용 보안경
고온/저온 작업 시	보안경, 방열/방한장갑 , 안전화
실험동물(쥐, 토끼, 개)	보안경, 방진마스크, 케브라 장갑
모형제작(칼), 본드작업	보안경, 케브라 장갑
칩 비산 기계장비 (선반, 둥근톱, 드릴, 프레스)	보안경(보안면), 케브라 장갑 , 안전화
전기작업 시	보안경, 절연장갑, 절연화, 절연복
건축/토목관련 기계장비	안전모 , 보안경, 케브라 장갑, 안전화
컴퓨터 시뮬레이션	보호구 착용은 필요 없으나 구급함 비치

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구)



실험환경, 용도에 맞는 안전보호구 착용

< 이미지 출처 : kbs 위기탈출 넘버원 및 구글 보호구 착용 >

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구)



평상시 안전보호구는 오염되지 않도록
보관함에 보관관리

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구)

■ 실험실습 시 안전보호구 착용철저

☞ 연구활동종사자의 신체보호를 위한 **1차적인 안전대책**



보안경



방독/방진마스크



안전장갑



실험복

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구 선택유형)

3m 예시

구분	제품사진	사용분야	비 고
보 안 경 / 보 안 면		화학/생물/물리	렌즈:DX코팅 렌즈교체가능 Sport-Grip안경다리
		화학/생물/물리	렌즈:Anti-Fog코팅. 측면보호
		화학/생물/물리	렌즈:DX코팅 안경위에 겹쳐쓸수있음 다리길이조절가능 측면커버가 좋음
		화학/생물/물리	렌즈:Anti-Fog코팅 프리미엄고글 안전경위에 겹쳐쓸 수 있음 화학물질 튼 방지용
		화학/물리/생물	프로피오네이트 재질 충격보호를 위한 열가성제품 내열성과 내화학성을 지님

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구 선택유형)

3m 예시

구분	제 품 명	제품사진	사용분야	비 고
방독 / 방진 마스크	방독마스크 양구형		화학/생물	유해가스용방독마스크 질기고탄력있는액상실리콘면체 월등히낮아진배기저항 6006복합가스정화통포함
	방독.방진 마스크 양구형		화학/생물/물리	유해가스/미세분진용겸용마스크 질기고탄력있는액상실리콘면체 월등히낮아진배기저항 6006복합정화통+5N11방진필터(2ea)+리테이너
	방진마스크 양구형		물리	미세분진용방진마스크 프리미엄면체 질기고탄력있는액상실리콘면체 월등히낮아진배기저항 2091특급방진필터포함
	방독마스크 단구형		화학/생물	액상실리콘을사용 고탄력머리끈장착 3M Cool Flow 배기밸브 장착 유기/산성용정화통포함
	방진마스크 단구형		물리	액상실리콘을사용 내구성이뛰어난고탄력머리끈장착 양쪽걸쇠방식으로 쉽게필터착/탈착가능 방진용필터10ea포함

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구 선택유형)

3m 예시

구분	제 품 명	제품사진	사용분야	비 고
방독 / 방진 마스 크	방진 필터		물리	한국산업안전공단검정필제품 용도 : 연마, 절단, 샌딩, 납땜, 용접
			물리/생물	한국산업안전공단검정필제품 용도:고효율필터, 용접등 금속흄, 베릴륨등의독성분진, 석면, 방사능분진등분진및 미스트발생지역
			화학/생물/ 물리	용도:용접, 납땜, 금속주물, 주조, 단조등 금속흄이발생하는지역 마스크면체에501리테이너를이용하여결합
			화학/생물	복합가스용 유기용제, 염소가스, 염화수소, 이산화염소, 이산화황, 황화수소(대피용), 암모니아, 메탈아민등
			물리/생물	낮은호흡저항과높은필터효율 분진/미스트/흄/냄새제거용활성탄첨가 용도:용접, 납땜, 단조등 흄분진및냄새발생작업장

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구 선택유형)

3m 예시

구분	제 품 명	제품사진	사용분야	비 고
보호 장갑	Nitri-Solve Gloves		화학/생물/ 물리	비보강형장갑-숨털안감처리 두께-15mil (1mil=1/1000inch), 길이-13" 유기용제및각종케미칼등에우수한내화학성을가짐
	Best Butyl 2 Gloves		화학/생물/ 물리	비보강형장갑 두께-30mil (1mil=1/1000inch), 길이-14" 부식성, 산, 케톤, 에스테르등에특히높은내화학성가짐
	Chloro Flex Gloves		화학/생물/ 물리	비보강형장갑-숨털안감처리 두께-28mil (1mil=1/1000), 길이-12" 다양한케미칼과기름으로부터탁월한내화학성제공
	방열장갑		물리	산업용방열장갑
	절연장갑 Comasec		물리	저압용 사용전압 1000V 시험전압 5000V 사이즈 10호

5. 분야별 안전관리 대책

(안전보호구 선택유형)

3m 예시

구분	제 품 명	제품사진	사용분야	비 고
보호 장갑/ 보안경	케블라장갑		화학/생물/ 물리/기계	사이즈 : 프리사이즈 재질 : 100% 케블라섬유 보통 중량급 작업용
	레이저 보안경 (701YG2)		물리 기계 전기전자	레이저종류:Nd:YAG2 적용파장(nm):190-534/OD치:6.5+ · 910~1070 / OD치 : 6+ 850~1070 / OD치 : 5+ 안경미착용자사용가능제품 렌즈색상:Amber , 재질:PC
	레이저 보안경 (702YG2)		물리 기계 전기전자	레이저종류:Nd:YAG2 적용파장(nm):190-534/OD치:6.5+ 910~1070 / OD치 : 6+ 850~1070 / OD치 : 5+ 안경착용자겸착용가능제품 렌즈색상:Amber , 재질:PC
	귀마개 (TaperFit2)		물리 기계 전기전자	차음률(NRR):32데시벨(dB) 피부자극을최소화 재질:폴리우레탄(PU) 부드럽고낮은압력으로착용감이좋다 높은차음률
	귀덮개 (H10A)		물리 기계 전기전자	차음률(NRR):30데시벨(dB) 105dBA까지사용 헤드밴드형 특허받은이중컵스타일,가장높은차음률제공

5. 분야별 안전관리 대책

(안전교육)

■ 안전교육(온라인 정기교육 및 집체교육) 및 훈련이수, 건강검진 수검



안전교육



안전훈련



건강검진



5. 분야별 안전관리 대책

(안전교육)

서울>자연과학대학>생명과학과
서울>임상간호정보대학원>노인복지학과
서울>의생명공학전문대학원>
서울>외부지정연구센터>창의적 소프트웨어 인재양성 사업팀
지정연구센터>융합 IT기반 미래가치 창조 인재양성 사업단
서울>외부지정연구센터>미래기후 및 인구변화 대응형...
서울>생활과학대학>실내건축디자인학과
서울>산학협력단>산학협력팀
서울>사범대학>사범대학 행정팀
서울>부설연구소>철강공정및응용연구소
서울>부설연구소>의과학연구소
서울>부설연구소>디스플레이공학연구소
서울>도시대학원>도시설계·경관생태조경학과
서울>대학원>화학공학과
서울>대학원>첨단건축도시환경학과
서울>대학원>
서울>대학원>
서울>대학원>
서울>대학원>
서울>대학원>실내환경학과
서울>대학원>
서울>대학원>메카트로닉스학과
서울>대학원>나노바이오공학과
서울>대학원>건설환경공학과
서울>교육대학원>교육대학원 행정팀
서울>공학대학원>토목공학과
서울>공학대학원>기계및산업공학과
서울>공과대학>전기·생체공학과
서울>공과대학>신소재공학과
서울>공과대학>건축공학과
서울>>

2017년 1학기 현재 평균 교육
이수율 40% 매우 저조함->
미래창조과학부 과태료 처분예상
(특히, 학부생 참여독려)

교육사이트 : <http://safetyedu.hanyang.ac.kr> 로 접속

5. 분야별 안전관리 대책

(안전교육)

안전교육

Safety Education

실험실 안전교재

MSDS(GHS)

자료실

안전교육관리



실험실안전교육



소방안전교육



이수증명서

Safety
EDUCATION SYSTEM



m.safetiedu.hanyang.ac.kr
모바일 안전교육

공지사항

안전자료실

+

[서울]15년 청밀안전진단 개선조치 관련 공문물입 자료	2016.05.29
16년 1학기 연구실 온라인 정기안전교육 실시안내	2016.04.12
16년 1학기 연구실 온라인 정기안전교육 미미수자 재교육...	2016.04.12
[서울캠퍼스]2014년도 연구실험실 일일안전점검 안내	2016.04.12

실험실 안전교재



실험실 안전
안전 동영상
바로가기



실험실 안전
실전 가이드
바로가기

자료실



동영상자료실



법령

인터넷 창에 <http://safetiedu.hanyang.ac.kr> 로 접속

5. 분야별 안전관리 대책

(폐액통)


■ 실험폐기물 관리철저

➤ **폐액 처리절차 : 시설팀 폐수처리장(내선 : 02-2220-0627)**

1. 시설팀 폐수처리장에서(토건관 1층) **폐액통(HDPE 재질)** 및 **폐기물 배출전표 수령**
2. **성상별로 분류 후 충분히 중화하여 폐액통에 폐기(전표부착), 싱크대 폐기금지(1, 2차 세척수)**



성상별
폐 기



➤ **폐 시약(원액) 및 미사용 시약은 자체폐기 금지**

➡ 해당 단과대학 행정팀 및 폐수처리장 협의 후 반드시 전문업체에 위탁처리



미사용 시약, 원액



위탁
처리



위탁처리(조사->수거->폐기)



■ 위험물 안전관리 철저

- 인화성 시약 대량 구매 금지 → 최소 필요량만 보관
(18L 캔, 4L이상의 인화성 시약) → 대형화재우려
- 법적 지정수량 이상 초과 시 위험물안전관리법에 의해 처벌

위험물 대량보관(위반사례)



5. 분야별 안전관리 대책

(위험물)

■ 위험물 저장소 운영(4개소 운영 중)

- 위험물 입출고 절차(문의전화 : 02-2220-0137~8)

구 분	운영시간(입출고)	보관사항
퓨전테크센터 2층	11:05~11:20	인화성 액체(4류 위험물) 4L, 18CAN 단위이상 보관
신소재공학관 1층	11:30~11:45	
생활과학관 1층	13:15~13:25	
자연과학관 1층	13:35~13:50	



연구실내 위험물
다량보관 금지



위험물
저장소
입고



5. 분야별 안전관리 대책

(가스폭발 및 화재)

■ 가스안전사고(대형 인명사고)



대구 LPG가스 폭발로 경찰2명 사망, 시민 13명 부상



SK 대덕기술연구원 수소가스 폭발7명 부상

교수 1명 사망(CNG버스 폭발규명)



호서대 아산캠퍼스 폭발사고...1명 사망

5. 분야별 안전관리 대책

(고압가스)

■ 고압가스 안전관리 철저(안전장치 반드시 설치)

✓ 가스용기 넘어짐 방지대 설치 및 가스용기 충전기한 확인철저



용기 넘어짐 방지



충전기한 준수

✓ 가연성 및 독성가스 사용 시 가스누출경보차단 설비 및 역화방지기 설치



가스명, 흐름방향 표시



역화방지기(가연성)
역류방지기(독성)

5. 분야별 안전관리 대책

(고압가스)

■ 고압가스 용기밸브 보호캡



■ 가스누출경보차단기 구성품



가스경보 및 제어기



가스감지기



가스누출차단기

■ 통합보안(SECOM)외 이중 잠금장치 사용금지

☞ 화재발생 시 화재진압불가

번호키, 지문인식키 사용



보조열쇠등 이중잠금



5. 분야별 안전관리 대책

(전기)

■ 비접지형 콘센트 및 문어발식 콘센트 사용금지



5. 분야별 안전관리 대책

(전기)

■ 취침 및 취사행위 금지(전열기 단속첼저)

☞ 화재발생시 인명피해 발생 우려(자체 단속 강화)

취침 및 전기장판 사용금지



연구실내 취침.취사금지



전열기 관리첼저



5. 분야별 안전관리 대책



음주, 취사, 흡연 금지



취침 및 전열기 사용금지



과태료
부과

복도장애물 적재



과태료
부과

5. 분야별 안전관리 대책

방화문 도어체크 탈락



통로 실험장비 설치금지



비상구 장애물 설치금지



통로 시약장 설치금지



5. 분야별 안전관리 대책

(소화기 사용요령)



1. 소화기를 불이 난 곳으로 옮긴다



2. 손잡이 부분의 안전핀을 뽑는다



3. 바람(비상구)를 등지고 호스를
불 쪽으로 향한다




4. 손잡이를 힘껏 움켜쥐고
비로 쓸어내듯 뿜어낸다

축압식소화기




축압식 소화기의 압력상태




압력미달 상태(불량)

정상상태(양호)

① 발신기 버튼을 누른다



② 건물에 벨이 울린다



5. 분야별 안전관리 대책

(소화전 사용요령)

③ 소화전함을 연다



④ 호스를 불 가까이 가져간다



5. 분야별 안전관리 대책

(소화전 사용요령)

⑤ 호스를 꼬임없이 편다



⑥ 불 가까이가면 소리로 알린다



5. 분야별 안전관리 대책


(소화전 사용요령)

⑦ 핸들을 돌려 밸브를 연다

밸브를 왼쪽으로
최대한 돌린다

⑧ 호스와 노즐을 단단히 붙잡는다

압력이 세서
반발력이
크다



5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)

유사시 (화재/폭발 시 대피, 진압), 화학물질 누출 시 응급구호 할 수 있는
비상기구함이 실험실이 있는 주요건물에 비치되어 있음.

건물명	해당 층	설치수량
IT.BT	3층. 9층. 10층. 11층, 12층	5대
신소재공학과	지하2층. 지하1층. 1층, 2층. 3층. 4층, 5층	7대
토건관	1층	1대
미래자동차공학과	지하1층, 2층, 3층, 4층, 5층	5대
공업센터본관	1층, 2층, 3층, 5층, 6층	5대
공업센터별관	1층, 2층, 3층, 4층, 5층, 7층	6대
과학기술관	1층	1대
재성토목관	1층, 6층, 7층	3대
산학기술관	1층	1대
HIT	지하2층, 1층	2대
FTC	2층, 3층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층, 11층, 12층	10대
자연과학관	지하2층, 1층, 2층, 3층, 4층, 5층, 6층, 7층	8대
생활과학관	1층, 2층	2대
의대본관	4층, 5층	2대
제1의학관	1층, 2층, 3층, 4층, 5층	5대
제2의학관	1층	1대

5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)



구성품목	수량	용도
비상기구함	1	보관함
산소공급기	4	화재대피용
산소공급기	2	응급구호
방독면마스크	3	호흡기보호
안전고글	4	눈 보호
내열성장갑	4	손 보호
폐수거비닐	5	폐기용

구성품목	수량	용도
내화학성장갑	4	손 보호
화학복	4	몸 보호
흡착포	1	화학방제
흡착펜스	3	화학사고 시
렌턴	1	야간용
통제라인	1	통제용
비상용 해머	1	개방용

5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)

▶ 비상기구함 사용요령



① 비상기구함 우측의
안전망치를 뚫는다.



② 안전망치를 사용하여
비상기구함의 안전유리를
파기한 후 사용한다.

비상연락망(내선)
관재팀 : 0137~0138
상황실 : 2117~2119

③ 비상기구함 사용 후
(연구실 사고발생 시),
필히 비상연락 요망



▶ 비상기구함 사용요령(화재 및 응급구호용구)



응급구호용 산소호흡기



화재시 구호용구



비상렌턴

5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)

① 응급구호용 산소공급기(심폐소생시)



- ① 구조요청(119)후 산소구급벨트에서 포켓마스크를 꺼낸 뒤 마스크 상단에 신축호스를 연결한다.
- ② 환자의 입술과 턱사의 부위부터 코전체를 포함하는 부분에 마스크를 씌운다
- ③ 감압기의 핸들을 돌려서 산소를 공급한다.
- ④ 양손 엄지손가락을 마스크 윗부분에 위치하면서 나머지 손가락으로 환자의 턱을 감싸준다
- ⑤ 양손에 힘을 주어 안면이 밀착되도록 하고 인공호흡을 실시한다.
- ⑥ 산소를 계속 공급하면서 환자의 호흡상태를 확인
- ⑦ 약3분이 지난후 산소공급이 약해지면 여분의 용기로 교체한다.



5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)



④ 방독면 마스크 정화통
(아황상/황가스용 마스크에 장착)



⑤ , ⑧ 방독면 마스크



⑥ 안전고글(보안경) => 눈보호



⑦ 방독면 마스크 정화통
(유기가스용 마스크에 장착)







5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)

■ 비상기구함 사용요령 (화학안전장구)



⑨ 통제테이프	⑩ 내화학성 장갑 => 손보호	⑪ 내열성 장갑 => 손보호
		
⑫ 내화학복 => 신체보호		
		

5. 분야별 안전관리 대책

(비상기구함)



⑬ 폐수거 비닐
(흡착펜스, 흡착포 폐기시)

⑭ 흡착펜스
(화학물질 누출 시 사용)



⑮ 흡착포
(화학물질 누출 시 사용)



■ 물질안전보건자료 비치에 대한 법적근거

산업안전보건법 제41조, 동법시행령 제32조2, 동법시행규칙 제92조의2, 5규정에 의거 취급하고 있는 모든 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 비치하여 긴급상황 시 적절히 대처하고자 함.

■ 물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet) 란?

화학물질의 유해·위험성, 취급방법, 응급조치요령 등을 설명해주는 자료로서 화학물질을 안전하게 사용하기 위한 설명서

■ MSDS의 구성항목

- | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 1. 화학제품과 회사에 관한 정보 | 2. 유해성 및 위험성 | 3. 구성성분 명칭 및 함유량 |
| 4. 응급조치요령 | 5. 폭발·화재 시 대처방법 | 6. 누출사고 시 대처방법 |
| 7. 취급 및 저장방법 | 8. 노출방지 및 개인보호구 | 9. 물리·화학적 특성 |
| 10. 안전성 및 반응성 | 11. 독성에 관한 정보 | 12. 환경에 미치는 영향 |
| 13. 폐기 시 주의사항 | 14. 운송에 필요한 정보 | 15. 법적규제 현황 |
| 16. 기타 참고사항 | | |

■ MSDS검색방법

1. 한국산업안전공단 <http://msds.kosha.or.kr> 접속
-> 회원가입 및 로그인

산업재해예방
안전보건공단

KOSHA

MSDS/GHS 등 저작권 관련 정보를 이용하시는 경우에는 회원 로그인이 필요합니다.
기타 모든 서비스는 회원 가입없이 이용하실 수 있습니다.
신규회원은 이메일/비밀번호 로그인만 가능하며, 기존 회원은 기존 아이디/비밀번호 로그인 후에 로그인 전환가입을 하시면 됩니다.

회원 로그인
KOSHA

아이디(E-mail)

비밀번호

☐ 아이디저장

로그인

회원가입 ▶

아이디(E-mail) 찾기 ▶

비밀번호 찾기 ▶

* 안전보건공단 아이디(E-mail)가 없으신분은 회원가입 후 이용하실 수 있습니다.

5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

■ MSDS검색방법 2. MSDS검색 바로가기

5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

3. 예) 물질명 또는 CAS NO, UN NO로 검색 -> 물질명 “아세톤”으로 검색

산업안전보건공단
안전보건공단

로그인 | 이메일 / 비밀번호 찾기 | 회원가입 | ENGLISH | 전체메뉴 보기 +

참여마당 사업안내 / 신청 알림마당 공단소개 정보마당

홈 > 정보마당 > 직업건강정보 > MSDS / GHS 금지 안내 통합검색

정보마당
KOSHA DATA

미디어뱅크 WSH
법령 / 지침정보
국외 안전보건정보
산업재해 통계
직업건강정보
MSDS / GHS
화학물질 정보검색
GHS MSDS 작성
GHS 분류 및 경고표지 작성
화학물질 정보자료실
화학물질 FAQ
금지사항
화학물질 용어검색
표준산업환경기준비 설계

MSDS / GHS

화학물질 정보검색(MSDS, 규제 정보)

GHS MSDS 검색

물질명/판용명/동의어 CAS NO 검색

기존 MSDS 검색

물질명/판용명/동의어 CAS NO 검색

화학물질 규제정보

전체 금지물질 허가물질 관리대상물질
작업환경측정물질 특수건강검진물질 국내 노출 기준

ncis 화학물질정보시스템
National Chemicals Information System

소방방재청 위험물질정보관리시스템

Quick Menu

금지사항
산업재해사례
산업재해통계
고객제안
미디어뱅크 WSH
건설업 기초안전 보건교육
안전보건 공생협력 프로그램
MSDS / GHS
경영공시

TOP

조심조심
코리아
위험을 보는것이
안전의 시작입니다


5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

UN번호 확인



물질명, CAS NO 확인



5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

4. 예) 물질명 또는 CAS NO로 검색 -> 물질명 “아세톤”으로 검색하여 해당물질 선택

The screenshot displays the KOSHA MSDS search interface. The search bar contains '아세톤' (Acetone), and the search button is labeled '검색'. The results table lists various chemicals, with '아세톤' (Acetone) highlighted in red.

번호	물질명	CAS No.	최종작성(개정)일
20	아세톤	67-64-1	2010-12-01
15	벤조일아세톤	93-91-4	2010-11-19
18	플로로아세톤	78-95-5	2010-11-19
17	아세틸아세톤	123-54-6	2010-11-19
16	아세틸로닐아세톤	110-13-4	2010-11-19
15	디아세톤 알코올	123-42-2	2010-11-19
14	헥사플루오로아세톤	684-16-2	2010-11-19
13	다이하이드록시아세톤	96-26-4	2010-11-19
12	아세톤 시아노하이드린	75-86-5	2011-05-31
11	텐노일트라이플루오로아세톤	326-91-0	2010-11-19

5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

5. 저장 또는 MSDS 요약정보 버튼 선택

The screenshot shows the 'MSDS Single View' page on the KOSHA website. The page is divided into several sections:

- Header:** Includes the KOSHA logo and navigation links.
- Search Bar:** Located at the top right.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for '정보마당' (Information) and '안전보건공단' (KOSHA).
- Main Content Area:** Displays the MSDS summary information for a specific chemical product. The page has two tabs: '저장' (Save) and 'MSDS 요약정보' (MSDS Summary Information). The '저장' tab is selected, and the 'MSDS 요약정보' tab is highlighted with a red box.
- Product Information:** Displays the following details:
 - CAS No.: 67-54-1
 - KE No.: KE-29367
 - UN No.: 1090
 - EU No.: 200-662-2
- MSDS Summary Information:** A list of sections for the MSDS summary, including:
 - 1. 화학제품과 회사에 관한 정보 (Chemical product and company information)
 - 2. 유해성-위험성 (Hazardousness-Hazard)
 - 3. 구성성분의 명칭 및 함유량 (Name and content of constituent components)

5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

6. 물질안전보건자료 및 MSDS 요약정보를 출력하여 눈에 잘 보이는 곳에 비치 👉 취급 중인 모든 화학물질(화공약품, 가스)에 대하여 msds 출력비치 및 숙지

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

성질명	CAS No.	EINECS No.	UN No.	hazard class
에탄올	67-56-1	618-298-7	1110	200-600-2

1. 식별자
 1.1. 상품명: 에탄올
 1.2. CAS No.: 67-56-1
 1.3. EINECS No.: 618-298-7
 1.4. UN No.: 1110
 1.5. 위험성: 200-600-2

2. 위험성
 2.1. 위험성: 200-600-2
 2.2. 위험성: 200-600-2
 2.3. 위험성: 200-600-2

3. 취급방법
 3.1. 취급방법: 200-600-2
 3.2. 취급방법: 200-600-2
 3.3. 취급방법: 200-600-2

4. 화재예방
 4.1. 화재예방: 200-600-2
 4.2. 화재예방: 200-600-2
 4.3. 화재예방: 200-600-2

5. 물리·화학적 특성
 5.1. 물리·화학적 특성: 200-600-2
 5.2. 물리·화학적 특성: 200-600-2
 5.3. 물리·화학적 특성: 200-600-2

6. 생태독성
 6.1. 생태독성: 200-600-2
 6.2. 생태독성: 200-600-2
 6.3. 생태독성: 200-600-2

7. 폐기방법
 7.1. 폐기방법: 200-600-2
 7.2. 폐기방법: 200-600-2
 7.3. 폐기방법: 200-600-2

8. 기타
 8.1. 기타: 200-600-2
 8.2. 기타: 200-600-2
 8.3. 기타: 200-600-2

MSDS 요약정보

1. 일반정보
 CAS No.: 67-56-1
 EINECS No.: 618-298-7
 UN No.: 1110
 위험성: 200-600-2

2. 물질정보
 CAS No.: 67-56-1
 EINECS No.: 618-298-7
 UN No.: 1110
 위험성: 200-600-2

3. 그림문자
 그림문자: 200-600-2
 그림문자: 200-600-2
 그림문자: 200-600-2

4. 위험성
 위험성: 200-600-2
 위험성: 200-600-2
 위험성: 200-600-2

5. 취급방법
 취급방법: 200-600-2
 취급방법: 200-600-2
 취급방법: 200-600-2

6. 화재예방
 화재예방: 200-600-2
 화재예방: 200-600-2
 화재예방: 200-600-2


7. 폐기방법
 폐기방법: 200-600-2
 폐기방법: 200-600-2
 폐기방법: 200-600-2

8. 기타
 기타: 200-600-2
 기타: 200-600-2
 기타: 200-600-2

5. 분야별 안전관리 대책

(MSDS)

물질안전보건자료는 별도의 철로 (가나다, 알파벳순)정리하여 찾기 쉽게 정리요망



5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 법적근거

연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제6조에 의거 안전표지를 연구활동종사자가 쉽게 식별할 수 있는 장소, 시설 또는 물체에 설치 또는 부착하여야 함.








■ 실시목적

연구실내 출입구 및 실험기기, 위험성 있는 물질 등을 사용하는 장소에 안전표지를 부착하여 연구활동종사자들의 안전의식을 고취하고자 함.(불안전한 행동예방)

■ 실시대상

유해, 위험물질(고압가스, 화공약품) 및 실험기기를 사용하는 모든 연구실에 취급하는 물질, 기계, 연구실 상황에 맞게 안전표지를 부착(이미지 출력)

■ 유해물질 경고표지(GHS)

인화성·물질 인화성물질경고	산화성·물질 산화성물질경고	부식성·물질 부식성물질경고	폭발성·물질 폭발성물질경고	발암성·변이 원성·생식독성· 전신독성·호흡 기과민성 물질 경고	폭발성·물질 폭발성물질경고	급성독성물질 급성독성물질경고
						

5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 경고표지

<p>접지</p>  <p>접 지 Earth</p>	<p>고압전기 주의</p>  <p>고 압 전 기 Caution - High voltage</p>	<p>스위치 차단</p>  <p>미사용시 스위치 차단 Turn Off-When not in use</p>	<p>매달린물체 주의</p>  <p>매달린물체주의 Caution - Overhead object</p>	<p>크레인작업 주의</p>  <p>크레인작업주의 Caution-Overhead crane</p>	<p>크레인작업 주의</p>  <p>크레인작업주의 Caution-Overhead crane</p>	<p>낙하물 주의</p>  <p>낙하물주의 Caution-Falling objects</p>
<p>낙하물 주의</p>  <p>낙하물주의 Caution-Falling objects</p>	<p>고온 주의</p>  <p>고 온 주 의 Caution- High temperature</p>	<p>저온 주의</p>  <p>저 온 주 의 Caution- Low temperature</p>	<p>온도 유지</p>  <p>온 도 유 지 Keep constant temperature</p>	<p>뜨거움 주의</p>  <p>뜨거움주의 Caution-Hot surface</p>	<p>뜨거움 주의</p>  <p>뜨거움주의 Caution-Hot surface</p>	<p>뜨거움 주의</p>  <p>뜨거움주의 Caution-Hot surface</p>
<p>물균형 상실주의</p>  <p>물균형상실주의 Caution-Slippery floor</p>	<p>넘어짐 주의</p>  <p>넘어짐주의 Caution-Trip hazard</p>	<p>추락 주의</p>  <p>추 락 주 의 Caution-Drop</p>	<p>계단 주의</p>  <p>계 단 주 의 Caution-Watch your step</p>	<p>불규칙 노면주의</p>  <p>불규칙노면주의 Caution-Irregular surface</p>	<p>미끄럼 주의</p>  <p>미끄럼주의 Caution-Slippery floor</p>	<p>레이저 광선</p>  <p>레이저광선 Caution-Laser beam</p>
<p>유해 물질</p>  <p>유 해 물 질 Caution- Harmful substance</p>	<p>위험 장소</p>  <p>위 험 장 소 Caution-Risk of danger</p>	<p>넘어지기쉬운물건</p>  <p>넘어지기쉬운물건 Caution-Top heavy</p>	<p>생물학적 위험물</p>  <p>생물학적위험물 Caution-Bio hazard</p>	<p>지게차 주의</p>  <p>지게차주의 Caution-Forklift</p>	<p>화물자동차주의</p>  <p>화물자동차주의 Caution-Trucks</p>	<p>승용자동차주의</p>  <p>승용자동차주의 Caution-passenger cars</p>

5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 경고표지

이륜자동차주의  이륜자동차주의 Caution-Motorcycles	끼임 주의  끼 임 주 의 Caution-Pinch point	손눌림 주의  손눌림주의 Caution-Hand crush	손눌림 주의  손눌림주의 Caution-Hand crush	기어끼임 주의  기어 끼임주의 Caution-Gears	기어끼임 주의  끼 임 주 의 Caution-Gears	발끼임 주의  발끼임주의 Caution-Watch your feet
찢림 주의  손찢림주의 Caution-Watch your hand	끼임 주의  끼 임 주 의 Caution-Pinch point	손찢림 주의  손찢림주의 Caution-Watch your hand	로울러끼임주의  로울러끼임주의 Caution-Rollers	로울러끼임주의  로울러끼임주의 Caution-Rollers	누출 주의  가스, 증기 누 출 주 의 Caution-Leak(gas, vapor)	누출 주의  누 출 주 의 Caution-Battery acid
고압가스 주의  고압가스주의 Caution-High pressure gas	문 끼임 주의  문 끼임주의 Caution-Watch for closing gate	머리 조심  머 리 조 심 Caution-Watch overhead	자력 발생 장소  자력발생장소 Caution-Magnetized area	소음 발생 장소  소음발생장소 Caution-Noisy area	전파 발생 장소  전파발생장소 Caution-Microwave area	출입 통제 지역  출입통제지역 No unauthorized access
문 여닫음 주의  문 여닫음주의 Caution-Open with care	주의-수리중  주의-수리중 Caution-Under repair	주의-청소중  주의-청소중 Caution-Cleaning	주의-작업중  주의-작업중 Caution-Working	끝		

5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 금지표지

<p>고전압 가까이 가지 마시오 High voltage-Keep out</p>  <p>고전압 가까이 가지 마시오 High voltage-Keep out</p>	<p>손대지 마시오 High voltage-Do not touch</p>  <p>고전압 손대지 마시오 High voltage-Do not touch</p>	<p>땅 파지 마시오 Do not dig</p>  <p>땅 파지 마시오 Do not dig</p>	<p>손대지 마시오 Do not touch</p>  <p>손대지 마시오 Do not touch</p>	<p>과적 금지 Do not overload</p>  <p>과적 금지 Do not overload</p>	<p>뒤쪽에서 일하지 마시오 No working behind</p>  <p>뒤쪽에서 일하지 마시오 No working behind</p>	<p>올라가지 마시오 No climbing</p>  <p>올라가지 마시오 No climbing</p>
<p>회전체 가까이 가지 마시오 Keep away from gears</p>  <p>회전체 가까이 가지 마시오 Keep away from gears</p>	<p>손 넣지 마시오 Keep hands away</p>  <p>손 넣지 마시오 Keep hands away</p>	<p>소화수 사용 금지 Do not extinguish with water</p>  <p>소화수 사용 금지 Do not extinguish with water</p>	<p>마시지 마시오 No drinking water</p>  <p>마시지 마시오 No drinking water</p>	<p>마시지 마시오 No drinking water</p>  <p>마시지 마시오 No drinking water</p>	<p>흡입 금지 Do not breathe vapors</p>  <p>흡입 금지 Do not breathe vapors</p>	<p>금속물 휴대금지 No metal allowed</p>  <p>금속물 휴대금지 No metal allowed</p>
<p>출입금지 표지 DO NOT ENTER</p>  <p>출입금지 DO NOT ENTER</p>	<p>들어가지 마시오 Do not enter</p>  <p>들어가지 마시오 Do not enter</p>	<p>관계자외출입금지 No entry unless authorized</p>  <p>관계자외출입금지 No entry unless authorized</p>	<p>지나가지 마시오 No passage</p>  <p>지나가지 마시오 No passage</p>	<p>다니지 마시오 No passage</p>  <p>다니지 마시오 No passage</p>	<p>지게차 통행금지 No access for fork-lift</p>  <p>지게차 통행금지 No access for fork-lift</p>	<p>승용자동차통행금지 No passenger cars</p>  <p>승용자동차통행금지 No passenger cars</p>
<p>화물자동차통행금지 No trucks</p>  <p>화물자동차통행금지 No trucks</p>	<p>이륜자동차통행금지 NO motorcycles</p>  <p>이륜자동차통행금지 NO motorcycles</p>	<p>주차 금지 No parking</p>  <p>주차 금지 No parking</p>	<p>사용 금지 Do not use</p>  <p>사용 금지 Do not use</p>	<p>작동시키지 마시오 Do not operate</p>  <p>작동시키지 마시오 Do not operate</p>	<p>작동시키지 마시오 Do not operate</p>  <p>작동시키지 마시오 Do not operate</p>	<p>작동시키지 마시오 Do not operate</p>  <p>작동시키지 마시오 Do not operate</p>

5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 금지표지

<p>동작중기로 몸을 떨지 마시오</p>  <p>작업중기로 몸을 떨지 마시오 No use unless authorized</p>	<p>휴대전화사용금지</p>  <p>휴대전화사용금지 Do not use cell-phone</p>	<p>자석 휴대 금지</p>  <p>자석휴대금지 No magnets</p>	<p>타지 마시오</p>  <p>타지마시오 No riding on vehicles</p>	<p>타지 마시오</p>  <p>화물용승강기에 타지 마시오 No riding on elevator</p>	<p>타지 마시오</p>  <p>화물용승강기에 타지 마시오 No riding on elevator</p>	<p>금 연</p>  <p>금 연 No smoking</p>
<p>불 사용 금지</p>  <p>불 사용금지 No open flames</p>	<p>용접 작업 금지</p>  <p>용접작업금지 No welding</p>	<p>움기지 마시오</p>  <p>물건을 움기지 마시오 Do not move</p>	<p>굴림 금지</p>  <p>굴림 금 지 Do not roll</p>	<p>넘어뜨리지 마시오</p>  <p>넘어 뜨리지 마시오 Do not tumble</p>	<p>혼자 들지 마시오</p>  <p>혼자 들지 마시오 Heavy - Do not lift alone</p>	<p>잠그지 마시오</p>  <p>잠그지 마시오 Do not lock</p>
<p>흡입 금지</p>  <p>화학의류 입은자 출 입 금 지 Do not wear chemical fumes</p>	<p>장갑을 끼지 마시오</p>  <p>장갑을 끼지 마시오 No gloves</p>	<p>인화성물질 놓지 마시오</p>  <p>인화성물질 놓지 마시오 Do not leave inflammables</p>	<p>가연성물질 놓지 마시오</p>  <p>가연성물질 놓지 마시오 Do not leave flammables</p>	<p>사용중 플러그 뽑지 마시오</p>  <p>사용중 플러그 뽑지 마시오 Do not remove plug when equipment is in use</p>	<p>다중 접속 금지</p>  <p>다중접속금지 No multi-plugs</p>	<p>스위치 끄지 마시오</p>  <p>스위치 끄지 마시오 Do not off switch</p>

5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 지시표지

 보안경 착용 Wear eye protection	 밀착보안경착용 Wear goggles	 보안경착용 Wear eye protection	 보안경, 안전모착용 Wear eye & head protection	 보안경, 귀덮개착용 Wear eye & ear protection	 보안경, 안전모, 귀덮개착용 Wear eye, ear & head protection	 방독마스크 착용 Wear gas mask
 방독마스크착용 Wear gas mask	 방진마스크착용 Wear dust mask	 방진마스크착용 Wear dust mask	 보안면착용 Wear face shield	 보안면착용 Wear face shield	 안전모착용 Wear head protection	 안전모착용 Wear head protection
 작업모착용 Wear Hair-net	 머리망착용 Wear Hair-net	 귀덮개착용 Wear ear protection	 귀덮개착용 Wear ear protection	 안전화착용 Wear foot protection	 덧 신 착 용 Wear shoes cover	 안전화, 안전장갑착용 Wear foot protection & gloves
 안전장갑착용 Wear protective gloves	 안전복착용 Wear protective clothes	 방한복착용 Wear protective clothes -Cold	 방열복착용 Wear protective clothes -Hot	 안전대착용 Wear safety harness	 안전대착용 Wear safety harness	 안전벨트착용 Wear safety belt
 넘어지지 않게 하시오 Caution - Fix with chain	 통로 확보 Keep aisle clear	 공기호흡기착용 Wear self-contained air respirator	 손을 씻으시오 Wash your hands	 바른 자세로 드시오 Bend knees when lifting		

5. 분야별 안전관리 대책

(안전표지)

■ 안전표지 부착의 예(출입문이나, 벽, 사용 중인 취급장비 부근에 부착)



연구실별 상황별로 컬러출력하여 부착

(자료는 <http://safetyedu.hanyang.ac.kr> > 알림판 > 안전자료실)

5. 분야별 안전관리 대책

(안전조치 방법)

구분	문 제 점	조치방법(연구실/학교)
일반	정리정돈 미흡(시약, 전기선 등등)	연구실에서 직접 정리정돈 실시
	실험실내 기숙	침대 및 간이용 침대제거
	실험용 냉장고내 음식물 혼합보관	음식물 취식 금지
	일일안전점검표 및 연구실 현황표 미설치	점검표/현황표 케이스 관재팀(☎0138)에서 수령 현황표양식은 http://safetypedu.hanyang.ac.kr 안전자료실에서 다운로드
가스	가스누출경보차단장치 미설치	연구실에서 설치 (가스업체를 통하여 조치) ※ 연구과제 안전관리비 활용 (산학협력단 연구진흥팀 문의)
	가스용기 전도방지 조치 미실시	
	역화방지기(가연성가스) 미설치	
	역류방지기(독성가스) 미설치	
	독성가스제독장치(스크러버)미설치	
	긴급차단장치(밸브셔터)미설치	
	미검사 가스용기 사용 (충전기한 초과)	연구실에서 가스납품 업체를 통하여 교체 및 설치
	용기밸브 보호캡 미설치	

5. 분야별 안전관리 대책

(안전조치 방법)

구분	문 제 점	조치방법(연구실/학교)
화공	시약 성상별 분류보관 미비	연구실에서 정리정돈(성상별 분리보관)
	MSDS(물질안전보건자료 미비치)	- 취급물질별로 연구실에서 출력 후 비치 (시약 및 가스공급업체를 통하여 입수) - GHS표식은 한국산업안전보건공단 http://msds.kosha.or.kr/ 에서 검색 후 출력
	경고표지(GHS)미부착	
	비상세안장치 미설치	관재팀에서 확인 후 시설팀에서 일괄설치
	인화성 용제 대량 보관	필요량만 구매하여 최소보관 및 보관 시 인화성보관 캐비닛에 보관(관재팀 ☎0138 문의)
	폐액라벨 미표시, 미사용 시약 방치	(폐수처리장: ☎0627) 폐액통 및 성상표시스티커 수령 및 부착, 폐액처리절차에 의해 폐기
	시약전도방지대 미설치	투명 아크릴판을 활용하여 견고하여 고정
	특별관리물질 취급일지 작성	별첨. 취급일지 활용
소방	피난통로, 복도 장애물 적치	연구실 및 복도/피난통로 주변정리(연구실)
	소화기 및 위치표시 스티커 미설치	관재팀에서 수령
	스프링클러, 유도등, 감지기 미설치	관재팀에서 소방공사를 통하여 일괄조치

5. 분야별 안전관리 대책

(안전조치 방법)

구분	문 제 점	조치방법(연구실/학교)
기계	위험기계기구 안전검사 미 실시	연구실에서 대한산업안전협회 안전검사 의뢰 후 검사필증 부착
	위험기계기구 방호장치 미 설치	연구실에서 기계업체를 통하여 방호장치 설치
산업 위생	흡 후드 제어풍속 미비(0.4m/s미만) 및 흡 후드 고장	- 후드 개구면(Sash) 부분에 " ← " 표시된 높이 이상으 로 개방하지 않고 사용하여야 하며, 개구면을 최소화하 여 실험수행 또는 흡 후드 전문업체를 통하여 개선조치
	흡 후드 고장	흡 후드 전문업체를 통하여 고장수리
	납 연기제거기 미 설치	연구실에서 구매하여 설치하며 납땜 작업시 납 연기제거기와 방진마스크(1급) 구비
	안전보호구 및 안전보호구함 미 설치	연구실에서 연구환경에 맞게 안전보호구 구매
	구급약품 미비치	연구실에서 구매하여 사용 (후시딘, 화상연고, 거즈/밴드, 소독약)
	안전수칙 및 안전표지 미 부착	http://safetyedu.hanyang.ac.kr 알림판 안전자료실에서 다운로드->출력 및 부착
	관리대상 유해물질을 사용하는 실험실에 흡 후드 미 설치	흡 후드가 있는 장소에서 취급, 흡 후드 설치가 불가능할 경우, 이동형 국소배기장치(흡 후드) 구매사용

5. 분야별 안전관리 대책

(안전조치 방법)

구분	문 제 점	조치방법(연구실/학교)
전기	콘센트 탈락 및 탄화, 손상	전기실에 의뢰 ☎0146~7 연락하여 조치
	실험장비 전기설비 접지 미실시	장비업체를 통하여 접지실시
	분전반 앞 장애물 설치	연구실에서 장애물 정리정돈 및 제거
	분전반 Name tag, 분전반 인출입선 작업 차단기 외함설치	전기실에 의뢰(☎0146~7)
	콘센트 과부하(열화상카메라 측정)	전기실에 ☎0146~7 연락하여 개선조치 후, 전기실에 의 뢰하여 열화상카메라 측정 후 사진촬영하여 개선조치 결과보고서에 첨부

5. 분야별 안전관리 대책

(우수사례)

■ 정리정돈 및 비상대피로 확보



복도에 시약장 방치(피난통로 미확보)



개선 후 복도 시약장 및 기기류 정리

■ 소방분야



출입구에 소화기 및 비상조명 등 설치(자연대)



실험대 등에 간이소화기 설치(자연대)

5. 분야별 안전관리 대책

(우수사례)

■ 가스분야



가스의 종류 및 흐름방향 표시 적정



가스누출경보차단장치 적정설치



충전기한 확인철저, 실/공병구분



용기전도방지 우수

5. 분야별 안전관리 대책

(우수사례)

■ 가스분야(독성가스 중화장치 : Scrubber)

개선 전	개선안	
		
<p>실험에 사용된 독성 폐가스가 누출될 경우 안전하게 외부로 배출하기 위해 중화설비를 설치해야 함.(암모니아, 모노실란, 포스핀 등 독성 가스는 대부분 자연발화성 가스로서 중화설비로 연결되는 배관은 불연재료로 설치해야함.) 또한, 중화설비 등으로 연결된 배관은 실험실 내 다른 배관과 혼용하여 사용할 경우 가스의 역류로 인한 중독사고가 발생할 수 있으므로 단독배관으로 설치.</p>		

5. 분야별 안전관리 대책

(우수사례)

■ 가스분야(가연성, 독성가스 긴급차단장치[밸브셔터] 설치)

개선 전



개선안



가연성, 독성가스의 누출에 의한 가스누설경보기와 연동되어 밸브를 긴급 차단하는 장치임.
가스폭발 및 가스중독 등의 사고를 미연에 방지하고, 이상 화학반응과 지진 발생 시에 일어날 수 있는 2차 재해의 방지를 위함.

5. 분야별 안전관리 대책

(우수사례)

■ 기계분야(위험기계기구 방호장치 적정설치, 기계별 사용매뉴얼 게시)



위험기계기구 방호장치(안전덮개) 설치 : 등근톱, 전동드릴 등



기계별 사용매뉴얼 게시

5. 분야별 안전관리 대책

(우수사례)

■ 화공분야

개선 전	개선 후
	
	
<p>○시약장 내 성상별 분리보관을 하지 않고 찾기 쉽도록 ABC순으로 보관하고 있어 혼축에 의한 화재 등 안전사고의 우려가 있으므로 보관취급물질 현황을 기록, 관리가 필요하며 물질을 위험물 분류(1류 ~ 6류)로 분류 보관, 그 외 물질은 GHS위험성표지(부식성, 폭발성, 독성 등)에 따라 구분 보관이 필요합니다. ** GHS표지는 http://safetyedu.hanyang.ac.kr > 안전자료실에서 다운로드 출력 및 부착</p>	

5. 분야별 안전관리 대책



(우수사례)

■ 화공분야

개선 전	개선 후
 <p>A photograph showing several white and red flammable liquid containers (cylinders) stored under a laboratory bench. The containers are arranged in a row, and a cardboard box is visible in the foreground. A timestamp "2009/07/22 15:10" is visible in the bottom right corner of the image.</p>	 <p>A photograph of a yellow flammable storage cabinet. The cabinet has a red triangle warning label with a flame symbol and the text "FLAMMABLE KEEP FIRE AWAY". The cabinet is closed and stands in a laboratory setting.</p>
<p>○실내에 다량의 인화성 용매등을 보관 하고 있어 화재 발생의 위험 및 화재시 대형화재가 될 수 있으니 당일 실험에 필요한량 이외에는 위험물저장소에 보관 하거나 인화성 시약 케비넷(방화성능검증품)등을 이용하시기 바랍니다.</p>	

5. 분야별 안전관리 대책

■ 전기분야

개선 전	개선 후
	
<p>연구실에서 가동하고 있는 기기들 중 전력소모량이 높은 기기(과부하)나, 에어컨(하절기), 개인절열기(동절기)를 멀티콘센트에 부하를 연결하여 사용하거나, 문어발식으로 연결하여 해당 멀티콘센트 사용 등으로 분전반 연결전선의 온도를 열화상카메라로 측정한 결과 내선규정에서 정한 전선허용온도보다 높은 상태, 지속적으로 사용 시 과부하로 인한 화재의 위험이 있다. 부하경감(이설작업) 및 과부하를 제거(별도의 전력구성)하여야 하며, 전력소모가 높은 기기들은 별도의 전용 콘센트에 연결하여 사용하고, 해당 개소에 차단기를 설치하여 누전이나 과부하로 인한 화재발생을 사전에 예방하고, 아울러 정기적으로 해당기기들에 대한 부하점검이나 분전반 접속부의 조임상태를 점검하시기 바라며, 시설팀 전기실(☎0146~7)에 의뢰하여 안전조치 후 열화상카메라 측정 및 사진촬영(개선조치 확인)</p>	

Thank you

안전사고 없는 2017년 2학기
되시길 기원합니다.